

---

## **Servicii de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru realizarea obiectivului de investitii "EXTINDERE RESEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATUL VALEA LEURZII, COMUNA BUCIUMENI, JUDETUL DAMBOVITA"**

I.D.: 103146136

Documente participare:

- 2 caiet de sarcini-semnat.pdf
- 3 instructiuni-semnat.pdf
- 4. STUDIU DE FEZABILITATE-semnat.pdf
- 5.1 PLAN SITUATIE 1-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1226952.pdf
- 5.2 PLAN SITUATIE 2-semnat.pdf
- 5.3 PLAN SITUATIE 3-semnat.pdf
- 6. PLAN COORDONATOR-semnat.pdf
- 7. SCHEMA DE CALCUL-semnat.pdf
- 8. TABEL CALCUL-semnat.pdf
- 9. AVIZE-semnat.pdf
- 10. FORMULARE SI MODELE RESEA DISTRIBUTIE GAZE VALEA LEURZII-semnat.doc
- 11. PROIECT CONTRACT RESEA DISTRIBUITE GAZE VALEA LEURZII-semnat.doc
- DUAE\_CERERE\_298229.xml
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1153513.pdf

---

Data publicarii	24.09.24	Coduri CPV	45231221-0 71322200-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	23.10.24	Pretul estimativ:	3.042.783,01 RON - 3.042.783,01 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Extinderea sistemului de alimentare cu gaze naturale se va desfasura in zona administrativ teritoriala a comunei Buciumeni, in intavilanul si extravilanul satului Valea Leurzii. Traseul conductelor va respecta conditiile si distantele stabilite prin Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE conform ordinului 89/2018. Amplasarea conductelor este stabilita in lungul strazilor, numai pe domeniul public. Conductele vor fi montate subteran la adancimea de 0,9 m de la generatoarea superioara a conductei sau a tubului de protectie. In zona de cuplare in retea existenta se va monta un post de masura in varianta in care concesionarul acestui sistem va fi diferit de concesionarul sistemului din comuna Buciumeni pentru a se putea realiza decontarea intre cei doi concesionari. Datorita aspectului specific al localitatii (exista atat retea de apa cat si energie electrica montate subteran) pe toate strazile din localitate conductele de gaze se vor monta pe o singura parte a drumului. Reteaua de distributie va masura cumulat o lungime de 5,485 km si va fi realizata din tevi cu diametrul nominal cuprins intre 90 si 125 mm. Tipul de retea conform schemei de calcul: arborescent, dimensionata conform Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE - conform ORD.89/2018. Reteaua de conducte de distributie nu va necesita utilaje speciale de dotare. Tehnologia de montare a retelei de conducte va utiliza metoda electrofuziunii. Operatiunile de montare se vor desfasura in perimetrul strazii si nu vor afecta circulatia rutiera si pietonala. Racordurile individuale care preiau gazele din retea de distributie stradala si le transporta pana la limita de proprietate a conumatorilor individuali nu vor face obiectul proiectarii respectiv executiei care urmeaza a se atribui prin prezenta procedura. Suprafetele ocupate de extinderea sistemului de distributie gaze naturale vor fi urmatoarele: o suprafata de 4 mp ocupata definitiv (la iesirea din localitatea Buciumeni) suprafata in care se va monta sistemul de masurare al cantitatii de gaz vehiculata pentru localitatea Valea Leurzii; o suprafata de 10.970,00 mp ocupata temporar pentru montajul conductelor. Conform Studiului de Fezabilitate durata totala estimata de realizare a investitiei este de 22 luni, din care 6 luni pentru prestarea serviciilor de proiectare (intocmire P.T.E., verificare PTE+DE) si 16 luni pentru executia lucrarilor (si asistenta tehnica din parte proiectantului pe toata durata de executie a lucrarii). Valoarea totala estimata a achizitiei este de 3.042.783,01 lei fara TVA si este compusa din: PROIECTARE: 320.129,05 lei, fara TVA, respectiv: 3.5.5 - Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - 3.952,21 lei, fara TVA 3.5.6 - Proiect tehnic si detalii de execuție -177.849,47 lei, fara TVA 3.8 - Asistenta tehnica din partea proiectantului - 138.327,37 lei, fara TVA EXECUTIE: 2.722.653,96 lei, fara TVA, respectiv: 1.2 - Amenajarea terenului - 39.554,29 lei, fara TVA 1.3 - Amenajare pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala - 26.369,53 lei, fara TVA 4.1 - Constructii si instalatii: Retea de distributie - 2.486.952,99 lei, fara TVA 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 30.000,00 lei, fara TVA 4.3 - Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 120.000,00 lei, fara TVA 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 19.777,15 lei, fara TVA Operatorii economici vor putea solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire cu pana la 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---