

Lucrari de imbunatatiri funciare, constand din executie proiect "RETEHNOLOGIZAREA AMENAJĂRII INTERIOARE DE IRIGAȚII DIN PLOTUL 39 COMPUS? DIN: AGREGATE DE POMPARE, ECHIPAMENTE HIDROMECHANICE, ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI REȚEAUA DE CONDUCTE ÎNGROPATE DESERVIND O SUPRAFAȚ? DE 1.671 HA".

I.D.: 29039797

Documente participare:

- 7-SCN1005180.zip

Data publicarii	20.06.18	Coduri CPV	45232120-9
Termenul limita pentru depunere:	06.07.18	Pretul estimativ:	4.492.553,00 RON

Descriere: Modernizarea infrastructurii secundare de irigații, cladirilor aferente statiilor de pompare si racordarea la utilitati. LUCRARI OBIECT 1. RETEA CONDUCTE SI HIDRANTI Retehnologizarea rețelei interioare de conducte si hidranti din cadrul plotului de irigații 39. 1.1. Montare de hidranti noi Dn 100 mm (folosit pentru echipamente de udare cu tambur si furtun) in locul celor rupti pe antene (total 141 bucati) 1.2 Montare de hidranti noi Dn 150 mm (utilizati pentru instalatii de irigat cu pivot - 47 bucati) Hidrantii vor ???? ancorati in masive de ancoraj din beton simplu. Racordarea hidrantilor la conducta subterana se va realiza printr-un teu redus cu ????ansa si doua mansoane de larga toleranta. 1.3 Refacere tronsoane conducte cu hidranti rupti. Demontarea teurilor existente (cele care nu mai asigura transportul apei) si inlocuirea acestora cu stuturi PEID de lungime 60 cm racordate la conductele existente (total 162 buc) 1.4 Conducte de legatura in lungime totala de 767m, constand in conducta PEID Dn 180mm. Acestea se vor racorda in capatul amonte la antene prin teuri avand urmatoarele diametre: - 3 teuri de racordare la conducta existenta din PVC Dn 200 mm, 2 teuri pentru racordarea la conducta din azbociment Dn 200 mm. OBIECT2: STATII DE POMPARE Irigarea suprafetei plotului 39 se face prin executarea a 8 statii de pompare, ce deservesc acest plot, pe amplasamentul fostelor statii de pompare (SP39.1, SP39.2, SP39.3, SP39.4, SP39.5, SP39.6, SP39.7, SP39.8). Echiparea acestor statii de pompare cu electropompe sumersibile cu autocuplare cu caracteristici identice: Qp=80 la Hp=70mCA, P=115 Solutia adoptata pentru fiecare statie este de tip cuva din beton armat cu dimensiunile in plan la interior 2,30x3,20mx3,50m. Termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari/ informatiilor suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire va fi cu 7 (sapte) zile inainte de data limita de depunere a ofertei. Numarul de zile pana la care se poate solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor va fi de 10 (zece) zile.