

Asfaltare strazi comunale in comuna Greaca, judetul Giurgiu

I.D.: 5776910

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii | 24.03.15 | Coduri CPV | 45233120-6 |
| Termenul limita pentru depunere: | 06.04.15 | Pretul estimativ: | 9.594.035,00 RON |

Descriere: Lucrarile de executie la obiectivul "Asfaltare strazi comunale in comuna Greaca" includ : a) Lucrari de constructie : 9.127.646 lei fara T.V.A, pe o lungime de 10433 ml cu o structura rutiera formata din : Profil transversal TIP 1 ce presupune urmatoarele: • Platforma drumului cu latime de 7.00 m; • Parte carosabila cu latimea de 5.50 m; • Acostamente 0.75 m ; • Santuri de pamant sau santuri pereate pe ambele parti ale drumului. Se aplica pe : • strada Fantanilor din satul Greaca, intre km 0+000 - km 0+550; • strazile Bisericii, Magnoliei si Scolii din satul Putul Greci ; • strazile Pitpalacului, Pompierilor, Stadionului si Bisericii din satul Zboiu. Profil transversal TIP 2 ce presupune urmatoarele : • Platforma drumului cu latime de 7.30 m; • Parte carosabila cu latimea de 5.50 m; • Acostamente 0.90 m (rigole carosabile) pe ambele parti ale drumului. Se aplica pe : • strada Fantanilor din satul Greaca, intre km 0+550 - km 0+805; Profil transversal TIP 3 ce presupune urmatoarele : • Platforma drumului cu latime de 5.00 m; • Parte carosabila cu latimea de 4.00 m; • Acostamente consolidate 0.50 m; • Santuri de pamint sau pereate pe o parte sau pe ambele parti ale drumului. Se aplica pe : • strazile Viilor, Frunzulitei, Teilor, Lacramioarei, Garoafei, Alexandru Istrate, Magnoliei, lazului, Dascalitei, Padurarilor, Zimbrului, Cismarului, Brigadierului, Brandusei, Ciresului, Fotografilor, Zambilei, Fierarului, Socului, Cojocarului, Cazanului si Bobocului din satul Greaca ; • strada Stadionului din satul Putul Greci. Profil transversal TIP 4 ce presupune urmatoarele : • Platforma drumului cu latime de 5.00 m; • Parte carosabila cu latimea de 3.00 m; • Acostamente 0.375 m ; • Santuri de pamant sau santuri pereate pe o parte a drumului. Se aplica pe : • strada Mesteacanelui si Visinilor din satul Greaca. c) Capitolul „diverse si neprevazute”: 466.389,00 lei fara T.V.A- 5% din valoarea lucrarilor d) Total valoare estimata : 9.594.035,00 lei fara T.V.A Descrierea lucrarilor este disponibila în sectiunea Caiete de sarcini din cadrul prezentei documentatii de atribuire.