

Trecere la 20 kV cartier Sasar, Baia Mare - etapa 3 si etapa 4

I.D.: 15084047

Documente participare:

- 7-392288.zip

Data publicarii	21.09.16	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	10.10.16	Pretul estimativ:	6.208.729,00 RON

Descriere: Lotul 1: Trecere la 20 kV cartier Sasar, Baia Mare - etapa 3 Lucrari de schimbare echipamente in posturi de transformare (inlocuirea celulelor de medie tensiune existente cu celule de 20kV, inlocuirea trafo de putere 10/0,4 kV cu trafo 20/0,4 kV, lucrari de igienizare a cladirilor posturilor de transformare, inlocuirea tablourilor de distributie joasa tensiune) se vor realiza pe urmatoarele distribuitoare: 1.1 PA 4 - PT 69 - PT 299 - statia Sasar; 1.2 statia Baia Mare 4 - PT 202 - PT 17 - statia Sasar; 1.3 PA 4 - PT 57 - PT 100 - PA 4; 1.4 PA 4 - PT 193 - PT 56 - PA 4. Valoarea estimata a lotului 1 este de 4.643.494,69 lei, compusa din 4.450.236,36 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 193.258,33 lei, reprezentand un procent de 4,342653 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Lotul 2: Trecere la 20 kV cartier Sasar, Baia Mare - etapa 4 2.1 Lucrari in PA 3 2.2 Provizorate in PA 3 2.3 Realizare feeder nou intre PA 4 si PA 3 2.4 Lucrari pentru protectia mediului Valoarea estimata a lotului 2 este de 1.565.235,27 lei, compusa din 1.484.991,26 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 80.244,01 lei, reprezentand un procent de 5,403669 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Valoarea totala a achizitiei este de 6.208.729.96 lei, compusa din 5.935.227.62 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 273.502,34 lei. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizele generale aprobate.
