

LOT 1 - „Lucrări de reparații parcare și sistem de scurgere a apelor pluviale aferente zonei Biserică și Școala Nistorești,, - orașul Breaza, jud. Prahova, LOT 2 - „Lucrări de reparații a sistemului rutier , trotuare și parcări din zona Fundătura Liliacului și Intrarea Garofiței,, - orașul Breaza, jud. Prahova,

I.D.: 74813066

Documente participare:

- FisaDate_DF1163920.pdf
- instructiuni suplimentare ofertanti asfaltare str. Liliacului si Zona Nistoresti.pdf
- modele de formulare_executie lucrari 2022.doc
- Model contract lucrari reparatii covor asfaltic lot 1 sau lot 2.doc
- PIESE DESENATE ZONA NISTORESTI.rar
- PIES SCRISE ZONA NISTORESTI.rar
- PIESE DESENATE.rar
- PIESE SCRISE.rar
- DUAЕ_CERERE_200638.xml
- DUAЕ_CERERE_200639.xml
- deviz general 16.11.pdf
- raspuns clarificari 16.11.pdf
- Liste de cantitati -Lot 2 Fundatura Liliacului si Intrare Garofitei.pdf
- Liste de cantitati- Lot 1- Zona Nistoresti.pdf

Data publicarii	04.11.22	Coduri CPV	45233142-6
Termenul limita pentru depunere:	21.11.22	Pretul estimativ:	746.005,61 RON - 746.005,61 RON

Descriere: LOT 1 - „Lucrări de reparații parcare și sistem de scurgere a apelor pluviale aferente zonei Biserică și Școala Nistorești,, orașul Breaza, jud. Prahova Proiectul are ca scop realizarea următoarelor : Suprafața studiată este zona Bisericii și a Școlii Nistorești, între strada Mureșului și strada Retezat, în acest moment parcările existente și sistemul de scurgere sunt degradate și necesită reparații. Lucrări proiectate: În zona Bisericii și a Școlii vor fi amenajate următoarele : a) parcare existentă - se va freza structura existentă - se va completa cu strat de mixtură asfaltică BA16 grosime 8 cm (6 cm și 2 cm preluare denivelări) - se va monta parapet de separare între șanț și parcare L=50m - se vor monta indicatoare - se vor adăuga marcaje rutiere pe suprafața parcării b) se va reface sistemul rutier al intersecției cu str Mureșului pe o lungime de aproximativ 25 ml c) scurgerea apelor se va realiza natural, prin pantele longitudinale și transversale către șanțurile și gurile de scurgere existente (ce se vor reabilita) - se va reface camera de cădere dimensiuni 1,5x1,0x1,0 așezată pe un strat de nisip grosime 0,05 m - se va reface șanțul existent L=50 m

LOT 2-„Lucrări de reparații a sistemului rutier , trotuare și parcări din zona Fundătura Liliacului și Intrarea Garofiței,, -orașul Breaza, jud. Prahova, Proiectul are ca scop realizarea următoarelor : 1.Pe str. Fdt Liliacului vor fi amenajate: -Parcări existente- se va freza structura existentă , se va completa cu strat de mixtură asfaltică BA 16 grosime 6 cm, (4 cm și 2 cm preluare denivelări) -Trotuare – pe zonele cu degradări se va scarifica structura existentă, unde este necesar se vor înlocui bordurile , se va completa structura rutieră cu 10 cm grosime strat de fundație din piatră spartă , 10 cm grosime strta de beton simplu clasa C16/20 și un strat de mixtură asfaltică 4 cm grosime -Suprafața carosabilă-pe zonele cu degradări se va scarifica structura existentă, unde este necesar se vor înlocui bordurile , se va completa structura rutieră cu 10 cm grosime strat de fundație din piatră spartă, 10 cm grosime strat de beton simplu clasa C16/20 și un strat de mixtură asfaltică 4 cm grosime

2. Pe str. Intrarea Garofiței vor fi amenajate: -Parcări existente- se va freza structura existentă , se va completa cu strat de mixtură asfaltică BA 16 grosime 6 cm, (4 cm și 2 cm preluare denivelări) -Trotuare – pe zonele cu degradări se va scarifica structura existentă, unde este necesar se vor înlocui bordurile, se va completa structura rutieră cu 10 cm grosime strat de fundație din piatră spartă, 10 cm grosime strat de beton simplu clasa C16/20 și un strat de mixtură asfaltică 4 cm grosime. -Suprafața carosabilă-pe zonele cu degradări se va scarifica structura existentă, unde este necesar se vor înlocui bordurile, se va completa structura rutieră cu 10 cm grosime strat de fundație din piatră spartă, 10 cm grosime strat de beton simplu clasa C16/20 și un strat de mixtură asfaltică 4 cm grosime.

Nota 1: Pe ambele zone se vor reface marcajele rutiere și pietonale și se vor monta indicatoare rutiere. Nota 2:Scurgerea apelor se va realiza natural prin pantele longitudinale și transversale către șanțurile și gurile de scurgere existente. Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 3 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil.
