

---

## **“ASFALTARE DRUM PRINCIPAL CU ULITE LATERALE IN L=2334.36ML IN SAT SALCIOARA, COMUNA MATASARU, JUDETUL DAMBOVITA”**

I.D.: 51978535

---

Data publicarii	26.11.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 2.552.665,01 RON - 2.552.665,01 RON

---

Descriere: Prin proiect se propune : • îmbunătățirea stării tehnice a drumului, din punctul de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate în construcții, potrivit legii; • aducerea imbracamintii rutiere la parametri tehnici corespunzători categoriei drumului, asigurându-se astfel condiții optime de siguranță și confort în circulația auto și pietonală; • realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să se încadreze în prevederile legale; • asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe carosabil în condiții optime; Numarul drumurilor (tronsoanelor de drum) de interes local vizate de prezenta documentatie este de 5 si au lungimea cumulata de 2334.36ml: DRUM PRINCIPAL TR 1: Km 0+000.00 - 0+913.84 DRUM PRINCIPAL TR 2: Km 0+000.00 - 0+605.12 DS 687/2: Km 0+000.00 - 0+359.43 DS 725/2: Km 0+000.00 - 0+160.85 DS 687/1: Km 0+000.00 - 0+295.12 Latimea partii carosabile este de 4.00m Rigole triunghiulare betonate 2x1.40m – partea stanga si dreapta. Rigola triunghiulara betonata de 1x1.40m pe partea stanga. Reabilitarea drumului se va face cu încadrarea în limita părții carosabile existente, pe cât posibil cu respectarea elementelor geometrice conf. STAS 863/85 pentru viteza de baza de 40 km/h și a Normelor tehnice privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor, aprobate cu ordin MT nr. 1296/2017, în funcție de categoria drumului existent. Scurgerea apelor de pe platforma drumului spre construcțiile anexe se va realiza prin pante transversale și longitudinale.

---