

Reparatii acoperis, igienizari interioare la cladire district SCB Bistrita

I.D.: 8745942

Data publicarii	04.08.15	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.08.15	Pretul estimativ:	18.800,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Achizitia are ca scop executarea lucrarilor de reparatii la acoperis si igienizari interioare a cladirii districtului SCB Bistrita. Pentru realizarea contractului, ofertantii vor întocmi devize-oferta în care se vor cuprinde urmatoarele cantitati de lucrari: - desfacere învelitoare tigle profilate - 150 mp; demontarea jgheaburilor si burlanelor din tabla - 52 ml; înlocuire elem. sarpanta lemn capriori - 20 ml; reparatii streasina din scânduri - 20 mp; vopsitorie streasina cu vopsea ulei în 2 straturi - 20 mp; refacere cosuri fum din zidarie caramida - 0,500 mc; înlocuire sipci 30 x 50 mm - 400 ml; reparatii dolii din tabla de 50 cm latime - 12 mp; sort din tabla la cosuri fum cu latime 50 cm - 12 ml; jgheaburi din tabla protejata anticorrosiv - 40 ml; burlane din tabla protejata anticorrosiv - 12 ml; revizuit învelitoare din tigle ceramice profilate prin repositionarea tigelor existente - 150 mp; pardoseli din beton B150 de 10 cm grosime - 11 mp; pardoseli din gresie ceramica - 11 mp; placaj faianta - 20 mp; montare instalatie apa din teava PPR de 25 mm cu insertie - 30 ml; mufe PPR de 25 mm - 7 buc; montare fittinguri din PPR pentru îmbinare tevi - 29 buc; cot PPR 25x90 - 15 buc; teu egal din PPR DN25 - 10 buc; cot cu flansa PPR 25-1/2 - 4 buc; cleme de fixare de 25 mm - 50 buc; adaptor FI 25-3/4 PEHD - 2 buc; lavoar din portelan montat pe pedestal - 1 buc; cabina de dus cu cada patrata - 1 buc; vas pentru closet - 1 buc; rezervor WC montat la semiînaltime - 1 buc; montare boiler electric de perete vertical de 80 litri - 1 buc; racord flexibil WC de 110 mm - 1 buc; racord flexibil apa ? - ? - 2 buc; contor de apa rece cu cadran uscat - 1 buc; robinet trecere de ? - 2 buc; robinet coltar de ? - 2 buc; montare teava PVC 110 mm - 28 ml; cot PVC-U de 110 la 87 grade - 2 buc; cot PVC-U de 110 la 75 grade - 2 buc; teu din PVC 110x50x110 - 1 buc; teu din PVC PN 10 DN 50 - 2 buc; cot PVC-U de 50 la 87 grade - 4 buc; teava PVC tip G în conducte distributie de 50 mm - 6 ml; sifon de pardoseala de 50 mm - 1 buc; montare priza 250V, 10 A - 7 buc; transportul materialelor prin purtat direct la 80 m - 10 to; transportul materialelor cu auto pe distanta de 50 km - 6 to; demolarea manuala a elementelor din beton - 2,55 mc; sapatura de pamânt în spatii limitate taluz vertical nesprijinit - 10 mc.