

## Executie lucrari-,,Construirea unei piste de biciclete între Oradea si Berettyóújfalu- U.A.T Bors``

I.D.: 8122827

Documente participare:

- Caiete de sarciniPista biciclete OradeaBerettyoujfalu Tronson UAT BORS.pdf.p7m
- C6C7C8C9Lista resurse cumulat Pista biciclete.rar.p7m
- C4 Liste de cantitati Pista de biciclete.rar.p7m
- Centralizatoare C2F1 Pista biciclete.rar.p7m
- Memoriu.tehnic.PT.DDE.CS.Bors.doc.p7m
- Pista profile tip D 165.pdf.p7m
- formulare pista biciclete.doc.p7m
- Clauze\_contractuale\_Model.doc.p7m
- FisaDate\_No87080\_IP.pdf

Data publicarii	05.04.13	Coduri CPV	45233162-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 25.04.13

Descriere: Pista de biciclete are o lungime de 4.441,77 m,intre km 0+000 (intrarea in tara -vama Bors) si km 4+441,77 (limita Santion -Oradea) .Se executa cu 2 benzi de 2.10m latime si pe o banda in vama Bors cu latime 1,05 ml pe o lungime de 620,12 Terasamente-infrastructura se executa pe latime de 3m si grosime de 0.33 mm,(-mai putin in zone unde pista se suprapune peste drumul existent-4441,77 ml-270,12 ml si 520,12 ml portiunea din vama Bors)Strat de agregate naturale balast in grosime de 0,33 m,+fundatie din beton C12/15 g=10 cm(4441,77 ml-270,12 ml-zone unde pista se suprapune peste drumul existent-520,12 ml portiunea din vama Bors) Imbracaminte din beton asfaltic BA8 in grosime de 3 cm inchisa cu dressing. Zid de sprijin din beton H=80 cm in zona Santion L=204,10 ml ,parapet metalic deformabil(flexibil)semigreu tip D L=1911 ml+parapet metalic usor in zona cu zid de sprijin. Rigole si sant acoperit cu gratar metalic:rigola pereata L=1200 ml,29,90 sant acoperit cu gratar metalic,rigole pamant L=1200 ml. Marcaje rutiere +semnalizare cu indicatoare +3 semafoare. Amenajare teren pentru protectia mediului:terasare,gazon 350 mp,plantare puiet 260 buc -Încadrarea structurii rutiere se va realiza cu borduri de încadrare stradale 10x15 pe fundatie din beton 10x20 În profil transversal, pista de biciclete va avea o singura panta de 2.0%, cu cadere în functie de posibilitatea de îndepartare a apelor meteorice din zona.Scurgerea apelor se asigura prin rigole de pamant sau pereate.Intrarile la operatori economici/locunite se asigura prin santuri acoperite cu gratar metalic Valoarea estimata fara TVA este 1813266 lei ,din care 1726920 reprezinta valoarea estimata a contractului ce face obiectul procedurii de atribuire-valoare in functie de care se vor evalua ofertele , la care se adauga 86346 lei diverse si neprevazute aferente procentului de 5%.Valoarea totala, cu posibile lucrari suplimentare similare cu cele din contractul initial(daca este cazul ,cf.art.122 lit.j din OUG 34 /2006 )este de 2072304 lei . Optiuni: 1813266 lei-val.estimata(contr.+div.neprv)-val 2072304 lei cuprinde posibile suplimentari .