

## **Proiectare si executie pentru investitia: " Extindere rețea de apă și rețea de canalizare în comuna Oncești, jud. Maramureș"**

I.D.: 33028319

---

Data publicarii	07.01.19	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.487.304,00 RON - 4.487.304,00 RON

---

Descriere: Obiectivul de investiție este amplasat în intravilanul localitatii Oncesti, comuna Oncesti, jud. Maramures și este compus din următoarele categorii si cantitati de proiectare si executie de lucrari pentru: Extindere rețea de apa: Statie de captare (puturi forate) = 3 buc.; Rezervor tampon = 30 mc.; Statie de tratare a apei (dezinfectare) = 1 buc.; Statie de pompare = 1 buc.; Rețea de aductiune (conducta PEHD, De = 125 mm, PN 16, L = 667 ml; Rezervor de inmagazinare apa, V = 200 mc; Rețea de distributie apa potabila (conducta PEHD, PN16, L = 4.496 ml, din care: De 63 mm = 429 ml; De 110 mm = 1.947 mm si De 140 mm = 2.120 mm); Camine de ramificatie, linie, capat = 15 buc.; Bransamente de apa = 175 buc.; Hidranti de incendiu supraterani Dn = 17 buc.; Subtraversari de drum judetean = 1 buc. (70 ml); Desfacerea si refacerea sistemului rutier din beton asfalt; Extindere rețea de canalizare: Statie de epurare = 1.000 LE; Rețea de canalizare (conducta de PVC, SN8, De = 250 mm, L = 4.312 ml); Rețea de canalizare sub presiune (conducta PEHD, PE100, PN100, De = 90/110 mm, L = 1.122 ml); Camine de vizitare din beton, De800 = 115 buc.; Statii de pompare apa uzata = 2 buc.; Racorduri canalizare de la rețea la limita de proprietate = 175 buc.; Subtraversari de drum judetean = 3 buc. (39 ml); Desfacerea si refacerea sistemului rutier din beton asfalt;

---