

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Alimentare cu apă potabilă în Localitatea Deal, Comuna Câlnic, județul Alba"

I.D.: 72989709

Documente participare:

- FisaDate_DF1158450.pdf
- Avize apa.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Contract apa Deal - exec.doc
- Formulare.doc
- Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf
- Liste cantitati fara preturi.pdf
- Partea desenata.pdf
- Proiect tehnic.pdf
- DUAE_CERERE_191739.xml
- CCF_000040.pdf
- Raspuns solicitare.pdf

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 12.09.22 | Coduri CPV | 45232150-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 28.09.22 | Pretul estimativ: | 1.117.634,94 RON - 1.117.634,94 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Localitatea Deal , care face obiectul prezentei documentații, localitate aparținătoare comunei Câlnic din județul Alba nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă. Investiția care face obiectul prezentei achiziții se încadrează în perimetrul administrativ-teritorial al comunei Câlnic, în intravilanul satului Deal. Se impune realizarea unui sistem centralizat de alimentare cu apă, în vederea controlării calității apei și al prevenirii fenomenelor de poluare a factorilor de mediu. Rețeaua de alimentare cu apă a localității Deal se va realiza prin următoarea schemă generală: - sursa de apă (din rezervorul de 150 mc existent la limita dintra UAT Câlnic și Săsciori; -conducta de distribuție apă potabilă din polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, PN6, SDR17.6, de 110mm pe o lungime de 1440 m, polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, PN6, SDR17.6, de 90mm pe o lungime de 1510 m, polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, PN6, SDR17.6, de 63mm pe o lungime de 740 m și polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, PN6, SDR17.6 , de 50mm pe o lungime de 420m. -bransamentele vor fi executate din conductă de polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE80, PN6, SDR17.6, de 25mm în lungime de 1260m și 252 bucăți cămine de bransament complet echipate. Avand in vedere documentatia intocmita la faza PT pentru prezenta investitie, achizitia de lucrari cuprinde urmatoarele categorii de cheltuieli: Cheltuieli lucrari de executie: 1.117.634,94 lei fara TVA compuse din: - cap 4.1 Constructii si instalatii - 1.112.074,57 lei fara TVA; - cap 5.1 Organizare de santier - 5.560,37 lei fara TVA; Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general) - 116.837,45 lei fara TVA, acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Total valoare estimata achizitie lucrari:1.117.634,94 lei fara TVA, ceea ce presupune achiziția acestor lucrari prin procedura de achiziție Procedura Simplificata, conform art. 7, alin 2) din Legea 98/2016. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 15. Termenul limita in care AC va raspunde la solicitarile de clarificari este cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.