

## **Execuție lucrări în cadrul proiectului "Modernizare drumuri de interes local în comuna Totești, județul Hunedoara"**

I.D.: 84485398

Documente participare:

- FisaDate\_DF1184610.pdf
  - PT.pdf
  - Autorizatie de construire-drumuri PNI.pdf
  - 02. Liste fara pret - Totesti 2023\_v1.pdf
  - Caiet de sarcini.pdf
  - DRAFT CONTRACT final -semnat.pdf
  - FORMULARE-semnat.docx
  - DUAE\_CERERE\_230816.xml
  - Raspuns solicitare clarificari.pdf
- 

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 11.07.23 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 27.07.23 | Pretul estimativ: | 7.095.155,53 RON - 7.095.155,53 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

---

Descriere: Investiția ce urmează a fi realizată se află în comuna Totești, localitatea Cârnești și localitatea Totești, situate în județul Hunedoara, în lungime totală de 5.056,00 m. Străzile expertizate se încadrează în categoria de importanță C (normală) și în clasa de importanță III, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și a H.G. 766/1997 (anexa 3) referitoare la aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții. Prezentul proiect cuprinde o singură specialitate: drumuri. Proiectul de amenajare al străzilor cuprinde: a) Lucrări de drum: - Lucrări de terasamente; - Strat din pământ stabilizat cu lianți hidraulici; - Strat din balast; - Strat din piatră spartă; - Mixturi asfaltice. b) Lucrări de trotuare, accese proprietăți: - Lucrări de terasamente; - Strat din balast; - Strat din piatră spartă; - Mixturi asfaltice. c) Lucrări pentru asigurarea scurgerii și evacuării apelor de suprafață: - Dispozitive de scurgere și evacuare a apelor; d) Lucrări pentru asigurarea siguranței rutiere: - Semnalizare orizontală; - Semnalizare verticală. Structura părții carosabile pentru strazile din satul Cârnești, respectiv satul Totești va fi următoarea: □- 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică tip E.B. 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2016 (B.A.16 conform AND 605-2016). □- 6 cm strat de legătură din mixtură asfaltică tip E.B. 22,4leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2016 (B.A.D.22,4 conform AND 605-2016); □- 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă , conform prevederilor STAS 6400-84 și SR EN 13242+A1:2008; □- 20 cm strat inferior de fundație din balast , conform prevederilor STAS 6400-84 și SR EN 13242+A1:2008; □- 15 cm strat de formă din balast nisipos, conform prevederilor STAS 6400-84 și SR EN 13242+A1:2008. Strada 12 din localitatea Cârnești: □- 4 cm strat de uzură din mixtură asfaltică tip E.B. 16 rul 50/70 conform SR EN 13108-1:2016 (B.A.16 conform AND 605-2016). □- 6 cm strat de legătură din mixtură asfaltică tip E.B. 22,4leg 50/70 conform SR EN 13108-1:2016 (B.A.D.22,4 conform AND 605-2016); - Frezare 5-10cm; - Structură rutieră existentă. Pentru evacuarea apelor pluviale de pe suprafața drumului s-au proiectat pante longitudinale și transversale astfel încat acestea să fie conduse către elementele de evacuare a apelor pluviale. Evacuarea apelor pluviale de pe partea carosabilă se va efectua prin realizarea profilului transversal cu panta unică de 2,5% spre rigolele de acostament proiectate. Se vor amenaja toate accesele la proprietăți, din marginea părții carosabile și până în limita de proprietate. Se vor amenaja trotuare delimitate prin borduri, având structura conform proiectului tehnic. Pentru asigurarea siguranței în trafic se vor prevedea: indicatoare, borne kilometrice și hectometrice, semnalizare orizontală. Valoarea estimată totală a contractului este de: 7.095.155,53 lei fără TVA, si este compusă din cap. 4.1 Construcții și instalații. Durata contractului este de 24 luni calendaristice. La acestea se adaugă perioada de garanție a lucrărilor, minim 36 luni. Termenul pana la care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea 98/2016 este cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor stabilita pentru transmiterea solicitarilor de clarificari. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare (daca acestea au fost primite in termen), in conformitate cu prevederile art.161 din Legea 98/2016 cu 6 zile inainte de data stabilita pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).

---