

POD NOU PESTE RAUL SOMES IN ZONA POTAU CARASEU

I.D.: 57483823

Documente participare:

- 01-PTE-Memoriu tehnic_breviar.pdf
- 02-Liste de cantitati.pdf
- 03-Caiete de sarcini.pdf
- 04 - Parte desenata.pdf
- 05 - Studiu geotehnic-verificat.pdf
- Draft contract pod.pdf
- FORMULARE SI MODELE.docx
- FisaDate_DF1114453.pdf
- DUAE_CERERE_121144.xml
- Raspuns consolidat clarificari.pdf

Data publicarii	31.05.21	Coduri CPV	45221111-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.06.21	Pretul estimativ:	9.158.932,63 RON - 9.158.932,63 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune executia de lucrari la obiectivul "POD NOU PESTE RAUL SOMES IN ZONA POTAU-CARASEU". Podul proiectat este un pod rutier cu doua benzi de circulatie, drept, avand un gabarit de 9,80m intre parapete in care se incadreaza latimea carosabila de 7,80m si un trotuar de 2,0m. Podul va avea structura din beton precomprimat, grinzi simplu rezemate pe patru deschideri, rezultand o lungime totala a suprastructurii de 121,50m si o lungime totala a podului de 131,30m. Podul este dimensionat la incarcari LM1, LM2 (SR EN 1991-2/2005) Lucrarile se vor executa conform specificatiilor din documentatia tehnica (memorii tehnice, caiete de sarcini, program de control calitate lucrari, program de urmarire, centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - F1, liste de cantitati, resurse materiale (cheltuieli materiale, cu mana de lucru, cu echipamentele/utilajele de constructii si mijloacele de transport), publicata pe SEAP. Valoarea estimata este de 9.158.932,63 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 8.978.932,63 lei; - lucrari de constructii aferente organizarii de santier (cap. 5.1.1) - 180.000,00 lei.
