
**Achizitia serviciilor de elaborare proiect tehnic și execuție
lucrări in vederea realizarii obiectivului de investitie
"MODERNIZARE STR. T. VLADIMIRESCU, AMENAJARE RIGOLE,
TROTUARE SI ACCESE LA PROPRIETATI"**

I.D.: 49679099

Data
publicarii 15.09.20

Coduri CPV 45233161-5

Pretul
estimativ: 1.201.725,00 RON - 1.201.725,00 RON

Descriere: Pentru obiectivul de investitie "Modernizare Str. T. Vladimirescu, rigole, trotuare si acces la proprietati, Comuna Harman, Sat Harman" a fost elaborata Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intercentie D.A.L.I. de catre proiectantul de specialitate. Necesitatea investitiei rezulta din situatia existenta, in care nu exista un sistem coerent si functional de infrastructura stradala care sa lege strada Tudor Vladimirescu de proprietatile deservite de aceasta. De asemenea, lipsa unui sistem de preluare a apelor pluviale, in cazul precipitatilor abundente, duce la inundarea proprietatilor cu iesire la strada Tudor Vladimirescu, precum si la afectarea structurii rutiere existente. Prin realizarea unor rigole si accese la proprietati de pe strada Tudor Vladimirescu, se va crea un sistem unitar, care va asigura accesul rutier al populatiei la proprietatile aferente, atat din punct de vedere estetic, cat si al straturilor componente. Imbracamintea prevazuta la accese va conferi un confort mai mare la rulare si va reduce semnificativ riscul producerii de accidente rutiere. Prin realizarea de trotuare pe strada Tudor Vladimirescu, se va crea un sistem unitar, care va asigura traficul pietonal, atat din punct de vedere estetic, cat si al straturilor componente. In cadrul realizarii obiectivului de investitie, prin realizarea acceselor rutiere la proprietati se vor respecta conditiile tehnice pentru drumuri de clasa tehnica IV cu doua benzi de circulatie (drumuri locale) avand functia de strazi, in intravilanul localitatii. Vor fi indeplinite, in principal urmatoarele cerinte: - Imbunatatirea elementelor geometrice in limitele amprizei actuale; - Modernizarea structurii acceselor rutiere; - Modernizarea colectarii si evacuarii apelor si continuitatii scurgerii acestora; - Realizarea racordurilor cu drumurile si strazile laterale; - Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilitati. Lucrarile necesare modernizarii strazii Tudor Vladimirescu vor cuprinde urmatoarele: - amenajare trotuare: $1141 \text{ ml} * 1,2 \text{ m} = 1369,20 \text{ mp}$; - amenajare rigole: 1425 ml; - amenajare podete: 63 buc; - amenajare accese proprietati: 63 buc, in suprafata totala de 1361 mp. Accesele rutiere vor avea urmatoarele caracteristici tehnice: - latimi accese 4,50 m; - se vor realiza lucrari de protejare a taluzelor in vederea amplasarii acceselor; - se va asigura pozarea la cota suprafetei pietonale a capacelor caminelor aferente retelelor subterane existente in amplasament; - se va asigura accesul persoanelor cu dizabilitati. Scenariul IV urmareste executarea urmatoarelor lucrari: Amenajare trotuare: - montare borduri $10*15*50$ pe fundatie de beton; - realizare strat balast - 20 cm; - realizare pat nisip pilonat - 5 cm - montare pavele din beton - 6 cm. Amenajare rigola: - realizare strat ballast - 20 cm; - realizare pat nisip - 5 cm; - montare rigola prefabricate din beton. Amenajare podet: - realizare strat ballast - 20 cm; - fundatie beton pentru pozare placa prefabricata; - montaj placa prefabricata din beton $4,5*1,5*0,15$ peste rigola prefabricate din beton; - turnare asphalt BA8 - 4 cm Amenajare access proprietate: - realizare strat ballast - 20 cm; - realizare piatra sparta - 15 cm; - turnare asphalt BA8 - 4 cm Nu sunt necesare lucrari de stabilizare a taluzurilor. Prezenta procedura urmareste achizitionarea de servicii/lucrari mentionate in devizului general pentru Scenariul IV din cadrul D.A.L.I.-ul elaborat, dupa cum urmeaza: Capitolul 3 Pct. 3.5.5 - Verif.th.de calitate a pr.th. si a det.de executie Pct. 3.5.6 - Proiect tehnic si detalii de executie Pct. 3.8.1 - Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor Capitolul 4 Pct. 4.1.1 MODERNIZARE STR. TUDOR VLADIMIRESCU (ce include punctele 4.1.1.1 - 4.1.1.8 Capitolul 5 Pct. 5.1 - Organizare de santier. Valoarea totala estimata pentru prezenta procedura de atribuire este de 1.201.725,00 lei fiind defalcata astfel: 1. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica in valoare maxima totala estimata de 18.500 lei compusa din: a) Verif.th.de calitate a pr.th. si a det.de executie: 900,00 lei b) Proiect tehnic si detalii de executie: 15.500,00 lei c) Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor: 2.100,00 lei 2. Cheltuieli cu investitia de baza in valoare maxima totala estimata de 1.171.510,00 lei; 3. Alte cheltuieli in valoare totala maxima estimata de 11.715,00 lei corespunzatoare organizarii de santier. Valoarea totala estimata a prezentei proceduri a fost stabilita avand in vedere strict punctele mai sus aratate din cadrul devizului general prevazut pentru scenariul IV in cadrul DALI-ului elaborat. Operatorii economici ofertanti vor avea in vedere prezentarea ofertei doar pentru serviciile/lucrarile de mai sus.
