

Completare sistem de stingere a incendiilor (hidranti) la Colegiul Doamna Stanca

I.D.: 24108131

Data publicarii	22.11.17	Coduri CPV	45343200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.11.17	Pretul estimativ:	39.490,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Extindere retea de hidranti dupa cum urmeaza: - 6 buc hidranti interior , pentru cladire cu diametrul de 2montat pe perete , -120 de m furtun cauciuc pentru incendiu tip C cu 2S2164 , -6 buc robinet de trecere pentru hidrant D=2 , -6 buc robinet hidrant 2 , -218 m teava OL ZN , montat in cond leg, la ob san ptr cladiri locuinte soc.culturale si la hidranti D=2 , - 220,18 m teava instalatie zincata nefiletata UI 50(2) OL 32 1 S 7656 , -74 buc bratara fixare conducte alimentare apa si gaze , OL sau PVC mont incastrat , conducte D=2 , -74 buc bratari tevi instalatii apa si gaze 2 , -74 buc prezon 8x160 + diblu , -48 buc montat fitting (teu , cot, mufa, red) pe cond exist din teava OL ZN sud longit pt inst D=2 , -5 buc teu = zincat DN 2 cod 45013007 , -5 buc niplu normal zincat DN 2 cod 45028007 , - 10 buc cot zincat FI DN 2 BRAVO cod 90 , -28 buc mufa normala zincata DN 2 cod 45027007 , -1 buc robinet de trecere cu sfera pentru tevi otel D=2 , -1 buc robinet de trecere cu sfera pentru apa tip FI -FI cu D=2 , -94 buc executare filet la tevi OL ZN ptr instalatii cu diametrul 2 , -26 buc taierea conductei din teava de otel pentru instalatii sub 4 cu polizor unghiular , -12 buc strapungeri in pereti si plansee (vechi , grosime mare) , -12 buc astupare cu mortar de ciment var , a gaurilor din plansee si zidarii vechi , -218 m efectuare proba functionare instalatie apa hidranti , -218 m vopsitorii de calitate obisnuita executate cu vopsea de ulei pe conducte , - alte chelt directe (contrib salarii) , - chelt indirecte , - profit total deviz
