

## **“EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE MOTIS, ULCIUG, NADIS ȘI HOROATU CEHULUI ÎN UAT CEHU SILVÂNIEI, JUDEȚUL SALAJ”**

I.D.: 36224444

Documente participare:

- 7-SCN1044470.zip

---

Data publicării	29.05.19	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	14.06.19	Pretul estimativ:	15.249.876,00 RON - 15.249.876,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Contractul supus prezentei proceduri de atribuire va cuprinde extinderea rețelei de canalizare menajera în localitățile Motis, Ulciug, Nadis și Horoatu Cehului în UAT Cehu Silvaniei, Județul Salaj în care nu există canalizare la acesta dată. Execuția lucrărilor de canalizare sunt compuse din: - rețeaua de canalizare gravitațională în localitatea Horoatu Cehului se va face astfel Apele uzate menajere din localitatea Horoatu Cehului sunt colectate gravitațional de o rețea de canalizare, ce se va realiza din PVC, Dn 200÷250 mm, SN8, L=3767 ml și conduse spre punctele de cota joasă, în stații de pompare ape uzate (SPAU), - rețea de canalizare gravitațională în localitatea Nadis Apele uzate menajere din localitatea Nadis sunt colectate gravitațional de o rețea de canalizare, ce se va realiza din PVC, Dn 200÷250 mm, SN8, L=5194 ml și conduse spre punctele de cota joasă, în stația de pompare ape uzate (SPAU1), - rețea de canalizare gravitațională în localitatea Motis Apele uzate menajere din localitatea Nadis sunt colectate gravitațional de o rețea de canalizare, ce se va realiza din PVC, Dn 200÷250 mm, SN8, L=7270 ml și conduse spre punctele de cota joasă, în stații de pompare ape uzate (SPAU), - rețea de canalizare gravitațională în localitatea Ulciug Apele uzate menajere din localitatea Nadis sunt colectate gravitațional de o rețea de canalizare, ce se va realiza din PVC, Dn 200÷250 mm, SN8, L=6654 ml și conduse spre punctele de cota joasă, în stații de pompare ape uzate (SPAU), Informații detaliate cu privire la soluțiile tehnice adoptate pentru lucrări și cantitățile de lucrări care se solicită a fi executate, precum și aspectele de natură tehnică care trebuie avute în vedere la și execuția de lucrări sunt cuprinse în Proiectul tehnic de execuție și Listele cuprinzând cantitățile de lucrări, anexa la caietul de sarcini și care face parte integrantă din documentație de atribuire. Valoarea estimată totală a lucrărilor de 15.249.876 lei fără TVA, este compusă din: 2.1.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 427.601 lei 4.1. Construcții și instalații - 13.455.453 lei 4.2.Montaj utilaj, echipamente tehnologice și funcționale 5.125 lei fără TVA 4.3.Utilaj echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 1.287.051 lei fără TVA 5.1. Organizare de șantier – lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 74.646