

## Proiectare instalatie DSAI, montaj usi rezistente la foc cu automatizare

I.D.: 49343578

Documente participare:

- documentatie usi antifoc.pdf

---

Data publicarii	03.09.20	Coduri CPV	45421100-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.09.20	Pretul estimativ:	142.857,14 RON - 142.857,14 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului: Proiectare instalatie DSAI, montaj usi rezistente la foc cu automatizare. Contractul va cuprinde doua capitole, dupa cum urmeaza: 1. Proiectare instalatie pentru detectare,semnalizare si alarmare incendiu. Pentru corpul de cladire propus se va elabora un proiect avand tema susmentionata, cu urmatoarele precizari: - va fi elaborat de catre o societate autorizata IGPR, - va fi in concordanta cu legislatia in vigoare, - va contine distinct partea scrisa si desenata, - se va preda beneficiarului in doua exemplare inaintea semnarii procesului verbal de receptie al lucrarii. - intrucat in anul 2019 beneficiarul a receptionat o lucrare similara (proiect si executie) in alt corp de cladire (Depozit nou), proiectul se va elabora armonizat cu cel existent, tinandu-se seama de echipamentele montate. Acest proiect initial va fi pus la dispozitia executantului dupa semnarea contractului. 2.2 Furnizare si montaj usi rezistente la foc. Beneficiarul implementeaza lucrarea propusa in corpul de cladire numit "Depozit vechi". Acest corp de cladire are regimul de inaltime S(-2)+D(-1)+6, planseul subsol fiind la cota de nivel corespunzatoare curtilor exterioare.Executantul lucrarii are urmatoarele sarcini: - vor fi eliminate foile de usa existente, tocul din cornier se va conserva. - vor fi indepartate balamalele, contraplacile si orice alte appendice de pe tocul de cornier. - se va intocmi releveul golurilor astfel formate, in vederea confectionarii noilor usi. - in acest toc de cornier se vor monta noile usi prin prindere mecanica, se vor etansa interstitiile cu spuma poliuretantica rezistenta la temperature inalte, la final executandu-se si reparatia spaletilor pe ambele parti ale peretelui. Total usi: 30. Dimensiunile si forma usilor este prezentata in documentatia atasata. Usile originale au forma rectangulara, cu exceptia usilor de intrare la nivelele 2, 4 si 6 (foto in documentatia atasata) care au forma pentagonala. Toate echipamentele nou montate se vor integra in sistemul actual DSAI. La finalul lucrarii se vor efectua probele de functionare, se va face instructajul utilizatorilor, se vor preda catre beneficiar instructiunile de utilizare, mentenanta si toate agrementele echipamentelor montate.