
Lucrari interventie acces sediu Primarie inlocuire scara cu structura metalica

I.D.: 45249877

Data publicarii	20.03.20	Coduri CPV	45223210-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 173.200,75 RON - 173.200,75 RON

Descriere: Deschidere alee acces, scara acces si podest acces, aleea si scara fiind realizate in contrabalans, numar trepte scara metalica 25 bucati si podeste odihna. Realizare fundatie din beton pentru fixarea cadrelor cu placi de montaj. Structura principala este executata din profile metalice zincate. Se vor monta balustrade de sustinere pe lungimea pasarelei si pe lungimea scarii
