

Lucrari de intretinere si reparatii linii CF - 2 loturi

I.D.: 84161179

Documente participare:

- FisaDate_DF1183622.pdf
- Anexa la fisa de date - L IRL-2 loturi.pdf
- Caiet sarcini Lot 2.pdf
- Clauze contractuale - L IRL 2 loturi.pdf
- Form F1F2F3C6C7C8C9 Lot 1- LIRL 2 loturi.pdf
- Form F1F2F3C6C7C8C9 Lot 2- LIRL 2 loturi.pdf
- Nota informare date caracter personal LIRL 2 loturi.pdf
- Sectiunea Formulare - Lucrari IRL 2 loturi.doc
- Caiet sarcini Lot 1.pdf
- DUAЕ_CERERE_229506.xml
- Raspuns solicitare clarificari la DA.pdf
- Raspuns solicitare clarificari la DA.pdf.p7s

Data publicarii	03.07.23	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.08.23	Pretul estimativ:	7.234.802,70 RON - 7.234.802,70 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lot 1: Înlocuit breteaua 1/3/5/7 din Hm Pufești, cap X Pentru punerea în siguranță a circulației materialului rulant peste breteaua 1-3-5-7 din Hm. Pufești, se impune înlocuirea acestuia cu o bretea noua având următoarele caracteristici : B 60E1-300-1/9-Af60-4,75m, FvTemplex - III+DAA, Inimi Perlit, CșU, Pe, Ec. 1435 mm, cu suport pentru electromecanism EM5R 2010, cu JIL - urile asamblate, calitatea șinei R350 HT, calitatea șinei acelor R350 HT și CșU - 320 Cr, cu prindere elastică și montată pe traverse din beton. Lot 2: Înlocuirea bretelei 1-3-5-7, a schimbătorilor de cale 9 și 11 din Hm Putna Seacă și înlocuirea la rând a suprastructurii căii între km 209+600 și km 209+848 pe L 500 I+II Pentru punerea în siguranță a circulației materialului rulant L500 fir I+II, se impune înlocuirea aparatelor de cale 1, 3, 5 și 7 cu o bretea noua având următoarele caracteristici: B 60E1-300-1/9-Af60-5,00m, FvTemplex - III+DAA, Inimi Perlit, CșU, Pe, Ec. 1435 mm, cu suport pentru electromecanism EM5R 2010, cu JIL - urile asamblate, calitatea șinei R350 HT, calitatea șinei acelor R350 HT și CșU - 320 Cr, cu prindere elastică și montată pe traverse din beton, înlocuirea aparatelor de cale nr 9 și 11 din Hm. Putna Seacă cu aparate de cale noi având următoarele caracteristici : S 60E1-300-1/9-Af60, FvTemplex - III+DAA, ITC Mn13, CșU, Pe, Ec. 1435 mm, cu suport pentru electromecanism EM5R 2010, cu JIL - urile asamblate, calitatea șinei R350 HT, calitatea șinei acelor R350 HT și CșU - 320 Cr, cu prindere elastică și montate pe traverse din beton. Pentru uniformizarea tipului de șină se vor înlocui: șina tip 65, de la km 209+600 la vârful schimbătorilor de cale 1 și 3, între schimbătorii de cale 5-9 și 7-11 și de la călcâiul schimbătorilor de cale 9 și 11 la km 209+847 pe L 500 I și la km 209+848 pe L 500 II, cu șină tip 60 nouă (pusă la dispoziție de către beneficiar) și traversele din beton T17 cu traverse din beton armat precomprimat cu prindere elastică directă tip 60. Efectuarea acestor lucrări se face cu respectarea legislației, standardelor de stat, instrucțiunilor, prescripțiilor tehnice, ordinelor și dispozițiilor în vigoare privind asigurarea condițiilor tehnice și de calitate necesare, conform cerințelor din caietul de sarcini și listele cu cantitățile de lucrări. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până în a 10-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă.

