

## Consolidare versant si refacere structura drum local

I.D.: 12144340

---

Data publicarii	29.03.16	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	759.970,00 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: 1) Consolidare versant - se va executa un zid de sprijin la baza versantului din beton armat pe o lungime de 35.00 ml cu fundare pe piloti forati (70 buc. piloti). Forajele se vor executa pe o adancime de 8.20 m cu diametrul de 250 mm. Versantul se va terasa sub forma de trepte de la baza acestuia pana la drumul local ce se va amenaja. Terasesele se vor consolida prin baterea unui numar de 607 buc. fise metalice executate din teava ? 73 x 5 mm, L=2.0 m. Parapetul vertical al teraselor se va asigura cu plasa sudata ? 8 mm cu ochiuri 100 x 100 mm. Se va realiza drenarea apelor din subteranul versantului cu ajutorul unei retele de drenuri excutate din teava PVC. 2) Refacere structura drum local - se va executa o grinda din beton armat pe o lungime de 33.70 ml cu fundare pe piloti forati (68 buc. piloti). Forajele se vor executa pe o adancime de 9.00 m cu diametrul de 250 mm. Structura drumului local va fi refacuta cu o placa din beton rutier BR25, cu grosimea de 22 cm, ce va fi turnat pe o fundatie din balast compactat cu grosimea de 25 cm. S-a prevazut sistematizarea verticala a suprafetei drumului, pentru dirijarea apelor de suprafata de pe acest drum, in limita lungimii de 34.00 ml, afectata de lucrare. Valoarea totala estimata a contractului cu cheltuieli diverse si neprevazute, este de 759 970 lei fara TVA. Valoarea Cheltuieli diverse si neprevazute este de 29 230 lei fara TVA, iar valoarea lucrarilor fara cheltuieli diverse si neprevazute si fara cheltuieli conexe organizarii de santier este de 730 740 lei fara TVA, procentul aferent valorii de cheltuieli diverse si neprevazute este de 4.0 % din valoarea totala a lucrarilor

---