
„ Trecere la 20kV retele 6kV mun. Tecuci - etapa II - PT-uri (PCZ 25 Septembrie , PT Crang , PT Dumbrava Rosie , PT 13 Tecuciul Nou , PT 14 Tecuciul Nou) , jud. Galati ”

I.D.: 6367017

Data publicarii	13.05.15	Coduri CPV	45315500-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.315.737,00 RON

Descriere: Realizarea investitiei consta in : Lucrari de montare echipamente 20kV in posturi trafo in cabina zidita (1 post), lucrari de inlocuire a PT metalice de 6/0,4kV cu posturi trafo in anvelopa de beton 20/0,4kV cu acces din interior (4 buc) , integrare in SCADA - SAD a doua posturi de transformare in anvelopa de beton prin montarea de echipamente specifice (RTU , rack comunicatii , senzori miscare si fum) , lucrari in LEA 20kV existenta pentru intregirea retelei de 20kV necesara trecerii la 20kV a PT-urilor mentionate precum si lucrari de amenajari constructive pentru postul in cabina de zid si pentru montarea posturilor in anvelopa de beton mentionate mai sus. Valoarea estimata a procedurii de achizitie este : 2.315.737 lei , din care valoarea contractului este de 2.118.698 lei si valoarea Cheltuielilor diverse si neprevazute de 197.039 lei reprezentand 9,30 % din valoarea estimata a contractului .
