

CONSTRUCTIE TEREN DE MINIFOTBAL 22m x 42m= 924mp

I.D.: 43623173

Data publicarii	24.07.19	Coduri CPV	45212200-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	254.000,00 RON - 254.000,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Infrastructura(balastru 80m3, 95 m3 beton b200,plasa sudata de 20 cm x 20cm-924 mp, nivelarea terenului,sapaturi pentru stalpi,compactarea terenului) Imprejmuirea(30 stalpi de 7m de 90 cu distanta intre ei de 4 m,plasa zincata de 5cm x 5cm-256 ml, bara de 20 x 30-256ml, vopsea 40 kg, 20 m3 beton B200) Gazon sintetic de fotbal PROFOOT CLUB de 50 mm cu nisip cuartos uscat 20kg/mp,granule de cauciuc 8kg/mp, 200 kg adeziv, 500ml banda de poliester,montaj Plasa textila de 3mm 512 mp, plasa textila de 2mm 924 mp Instalatie completa de nocturna cu 12 reflectoare de 400w, Manopera, montaj(turnare beton,imprejmuirea, suduri, montaj plasa si nocturna) Proiectare Accesorii- Porti de fotbal de 3m x 2m cu plase incluse 2buc, stalpi si fileu volei, panouri baschet mobile 2buc Tribune de 20ml pe doua randuri, pe sezut de scandura, manopera, montaj, suduri, vopsitorii Garantie acordata gazonului sintetic este de 7 ani. Pe toata durata garantiei asiguram intretinerea acestuia. Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati. Pretul este unul final, nefiind platitori de TVA