

## **Inlocuire transformatoare 20/0.4 KV RED din judetul Arges in vederea reducerii pierderilor tehnice**

I.D.: 7946293

Data publicarii	09.05.13	Coduri CPV	45231400-9 71323100-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Descriere: Inlocuire transformatoare 20/0.4 KV RED din judetul Arges in vederea reducerii pierderilor tehnice. Lucrarea va cuprinde: -inlocuire transformatori MT/JT-49 buc; -transport transformatori noi de platforma din Pitesti pana la locul de montare; -transport transformatori vechi de la locul de demontare pana la platforma din Pitesti; - montare/imbunatatire priza de pamant; -inlocuire coloane generale +plecari; -inlocuire cadre de sigurante cu stare tehnica precara cu cadre de sigurante cu descarcatori cu ZnO; -inlocuire sigurante fuzibile de MT cu sigurante calibrate; -inlocuire cutii de distributie, inclusiv inscriptiune si racordarea acestora in LES, la bornele trafo respectiv la circuitele de linie; -reabilitare esafodaj trafo; -montare elemente de fixare antiseism; -sudare transformator de esafodaj; -instalatiile electrice nou proiectate se vor inscriptiune cu logo CEZ, precum si cu etichete de avertizare Constructii instalatii: -Trafo 63KVA=5 buc; -Trafo 100 KVA=24 buc; -Trafo 160 KVA=5 buc; -Trafo 250 KVA=12 buc; -Trafo 400 KVA=3 buc; - Cutie de distributie CD1-8=1 buc; -Cutie de distributie CD2-8=1 buc; -priza de pamant cu Rp=4ohmpr=43 buc; -reabilitare esafodaj=28 buc; -schimbare cadru de sigurante FEN cu DRV=41 buc; -montare sigurante FEN calibrate=44 set; -schimbare coloane generale=2 buc; -inlocuire plecari din CD pana la primul stalp=32 buc. Valoarea estimata a acestei lucrari este de 1.726.087,00 lei (exclusiv TVA), din care: - cheltuieli pentru proiectare si inginerie: 30.000,00 lei; - cheltuieli pentru executia lucrarii: 587.543,00 lei; - valoarea echipamentelor puse la dispozitie: 1.108.544,00 lei; - cheltuieli diverse si neprevazute: 0 lei.