
**Remedierea instalatiei de distributie a energiei electrice din
gestiunea SDEE Ploiesti afectate in urma fenomenelor meteo din
15.06.2019 (LEA 110 kV d.c. Floresti - CET Brazi / Campina -
Moreni, stalpul nr. 17)**

I.D.: 44288966

Data publicarii	18.03.20	Coduri CPV	45315400-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.031.858,04 RON - 1.031.858,04 RON

Descriere: - Lucrarea consta in demontarea si montarea LEA 110 kV. 1. Demontare LEA 110 kV - Stalp Sn+6 110252 -1 buc; - Conductor OI - Al 240/40 mm² - 4,920 km; - Conductor OI - Zn 70/19 mm² - 0,785 km; - Lanturi simple de intindere cu izolatie VKLF - 18 buc; - Lanturi simple de sustinere cu izolatie VKLF - 6 buc; - Lanturi simple de sustinere cu izolatie compozita 6 buc. 2. Montare LEA 110 kV - Stalp Sn+6 110252 -1 buc; - Fundatie turnata in piloti forati - 1 buc; - Leg duble de intindere cu izolatoare compozitie 110 kV zona 2 poluare - 18 buc; - Leg simple de sustinere cu izolatoare compozitie 110 kV zona 2 poluare - 12 buc; - Conductor OI - Al 240/40 mm² - 5,023 km; - Conductor OI - Zn 70/19 mm² - 0,845 km; - Clema LEPC 5-2 240/40 mm² - 24 buc; - Clema tractiune TPDF 240/40 mm² - 24 buc.
