

CONSTRUIRE SPAȚII DE GARARE ȘI VESTIARE CU GRUP SANITAR ÎN LOC. NUȘFALĂU

I.D.: 57719979

Data publicarii	08.06.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 598.778,12 RON - 598.778,12 RON

Descriere: Prezenta procedura de achizitie publica are ca scop atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect executia de lucrări în cadrul proiectului "CONSTRUIRE SPAȚII DE GARARE ȘI VESTIARE CU GRUP SANITAR ÎN LOC. NUȘFALĂU". Construcția ce urmează a fi realizată se caracterizează astfel: Categoria de importanță a construcției: C Clasa de importanță a construcției: III Regim de înălțime: Parter Suprafața construită Parter: 338,97 mp Suprafața Utilă Parter: 289,48 mp Suprafața desfășurată : 338,97 mp Suprafața Utilă Totală: 289,48 mp Fundațiile vor fi continue rigide sub pereți armate la partea inferioară, formate din bloc de fundare marca C16/20 având la partea superioară o centură din beton marca C16/20 armată cu 6 bare Φ 14 și etrieri Φ 6/10/15. Structura de rezistență este mixtă formată din zidărie portantă și cadre din beton armat. Zidăria se va realiza din cărămizi cu goluri verticale cu grosimea de 30 cm la exterior și 25 la interior, rigidizată cu sâmburi din beton armat la colțuri și la intersecții de pereți. Zidurile exterioare vor fi placate cu sistem termoizolant, cu polistire de fațadă de 10 cm prin cu adeziv și dibluri. Peste parter în yona vestiarelor se va executa un planșeu din lemn. Șarpante se va executa din grinzi de lemn în două ape, cu rezemare pe pereți și grinzi. Învelitoarea se va executa din țigle ceramice fixate pe șipci de rășinoase. Informații detaliate cu privire la soluțiile tehnice adoptate pentru lucrării și cantitățile de lucrări care se solicită a fi executate, precum și aspectele de natură tehnică care trebuie avute în vedere la execuția de lucrari sunt cuprinse în Proiectul tehnic și Detaliile de execuție, care fac parte integrantă din documentația de atribuire. Valoarea estimata fara TVA: 598.778,12 RON