

Servicii privind elaborarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "amenajare parcare la Nord de Terminalul Plecari AIHCB"

I.D.: 52400576

Documente participare:

- Plan situatie parcare ROMAIRPORT.pdf

Data publicarii	10.12.20	Coduri CPV	71241000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 17.12.20

Descriere: Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti realizeaza un studiu de piata, in vederea stabilirii unui buget in stricta concordanta cu preturile pietei, privind achizitia serviciilor privind elaborarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "amenajare parcare la Nord de Terminalul Plecari AIHCB." Coduri CPV: 71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanță, analize Detalii privind obiectivul care face obiectul achiziției: Având în vedere necesitățile actuale privind asigurarea locurilor de parcare pentru parcare autoturismelor la CN AB SA, s-a identificat necesitatea realizarii unei parcări moderne, dotată corespunzător cu toate elementele necesare în condiții și la standarde specifice de calitate și de siguranță. Astfel, a fost identificată o platformă care a avut ca destinație bază tehnică și organizare de șantier având suprafața totală de 22.716 mp fiind compusă din 2 zone (conform plan atasat) cu structură rutieră eterogenă, fiind alcătuită din dale de beton aflate pe cca 20 % din suprafață într-o stare tehnică mediocră și structura alcătuită din straturi de balast, cribluri, piatra sparta sau material rezultat din frezări straturi asfaltice, fundații de clădiri (magazii, spații tehnice, ateliere, etc.) canale tehnice și o împrejmuire cu garduri din plasa de sarmă incomplete și degradată pe zone. De asemenea, rețelele de canalizare/evacuare ape pluviale, sistemul de iluminare sunt dezafectate și nefuncționale. În acest sens este necesară achiziția serviciilor de întocmire documentații tehnice - Proiectare faza Studiu de fezabilitate in vederea realizarii ulterioare a Proiectului tehnic de executie si executarea unor lucrări de realizare a acestei parcări, ce va trebui sa dimensionata la cca. 700 locuri, cu structuri rutiere dimensionate prin calcul, căi de acces pietonale - trotuare/alei, împrejmuire perimetrală, instalații evacuare ape pluviale, hidranți, iluminat, bariere, lucrări de arhitectură peisageră, etc. Studiul de fezabilitate va fi realizat si va fi structurat in conformitate cu continutul cadru din HG 907/2016.
