

Refacere Pod peste paraul Lapos din punctul "Tiganie", sat Laposel

I.D.: 49494754

Data publicarii 09.09.20 Coduri CPV 45221110-6

Pretul estimativ: 2.227.207,81 RON - 2.227.207,81 RON

Descriere: Comuna are un numar de 4 sate: LAPOS (resedinta de comuna), LAPOSEL, GLOD si PIETRICICA. Terenul care urmeaza sa fie ocupat ca urmare modernizarii drumului si amenajarea podului peste paraul Lapos, din Comuna Lapos apartine domeniului public al Comunei Lapos si Apele Romane. Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria C - lucrari de importanta normala, determinata in conformitate cu HG nr. 766/21.11.1997, HG nr. 675/03.07.2002 si a "Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor" - elaborata de INCERC - Laborator SCB-BAP in aprilie 1996. Traficul pietonal este asigurat in acest moment peste un podet improvizat din tuburi de beton si necesita executia unui pod peste paraul Lapos, astfel sa fie asigurate conditii optime de traversare in conditii de siguranta auto cat si pietonale. Calea de acces este strada Cartierului la DJ235, drumul local ce se va reabilita pe zona de racordare cu drumul de legatura si podul ce urmeaza a se executa, prin realizarea podului peste cursul de apa Lapos si amenajarea corespunzatoare a rampelor de acces la pod, precum si racordarea drumului de legatura peste Lapos la Drumul judetean DJ235. Scurgerea apelor se va asigura prin executia unor rigole de acostament turnate monolit din beton c30/37, pentru preluarea apelor de pe partea carosabila sau rigole triunghiulare. Podul va avea o deschidere de 18m si o lungime totala de 27.06m peste paraul Lapos. Schema statica este grinda simplu rezemata In sectiunea transversal podul are o latime de 6.30m, din care 5.00m parte carosabila si 2 grinzi de parapet de 0.65m. Podul are o latime totala de 6.3m, din care 5.00m parte carosabila si 2 grinzi de parapet de 0.65m. Valoarea estimata este de: 2.227.207,81 lei, fara TVA, defalcata astfel: Executie: 2.227.207,81 - cap. 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 0 lei; - cap. 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 0 lei; - cap. 4.1. Constructii si instalatii: 2.183.707,81 lei; - cap. 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 0 lei - cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 0 lei - cap. 4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente transport: 0 lei - cap. 4.5 Dotari: 0 lei - cap. 5.1. Organizare de santier: 43.500,00 lei;