

## **Execuție lucrări -"Înlocuire rețele de apă și rețele de canalizare menajeră și pluvială pe str.: Avram Iancu, Mihail Kogălniceanu, Calea Matei Basarab și Parc Nicolae Bălcescu din mun. Oradea"**

I.D.: 95907097

Data publicării 15.04.24

Coduri CPV 45232411-6

Pretul estimativ: 4.508.965,20 RON - 4.508.965,20 RON

Descriere: Scopul achiziției constă în execuție lucrări de înlocuire rețele de apă și rețele de canalizare menajeră și pluvială pe str.: Avram Iancu, Mihail Kogălniceanu, Calea Matei Basarab și Parc Nicolae Bălcescu din mun. Oradea. Durata de implementare a contractului este de 5 (cinci) luni la care se adaugă: minim 36 (treizecișase), sau 48 (patruzecișopt) / 60 (șaizeci) luni perioada de notificare a defectelor (PND). Lucrările de execuție se vor realiza conform proiectului tehnic, parte a documentației de atribuire. INDICATORI TEHNICI: Obiectul 1. ÎNLOCUIRE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ PE STRADA AVRAM IANCU • Rețea de alimentare cu apă din PE100HD, SDR17, PN10, Dn 160 mm - 410 ml • Rețea de alimentare cu apă din PE100HD, SDR17, PN10, Dn 110 mm - 30 ml • Cămin prefabricat din beton, cu L=1,20 m, l=1,20 m și H=1,5 m, echipat cu vane - 1 buc. • Cămine prefabricate din beton, cu Dn = 1,2 m și H = 1,5 m, echipate cu vane - 3 buc. • Vane îngropate, cu tijă de manevră, cu Dn 100 mm - 6 buc. • Hidranți de incendiu supraterani, cu Dn 80 mm, inclusiv conducte de legătură - 3 buc. • Branșamente apă - 22 buc. Obiectul 2. ÎNLOCUIRE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ DE PE STRADA ARMATEI ROMÂNE ȘI REȚEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ DE PE CALEA MATEI BASARAB • Rețea de alimentare cu apă din PE100HD, SDR17, PN10, Dn 200 mm - 50 ml Obiectul 3. ÎNLOCUIRE REȚELE DE ALIMENTARE CU APĂ PE STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU • Rețea de alimentare cu apă din PE100HD, SDR17, PN10, Dn 280 mm - 50 ml • Cămin prefabricat din beton, cu L=1,50 m, l=1,50 m și H=1,5 m, echipat cu vane - 1 buc. • Cămine prefabricate din beton, cu Dn = 1,2 m și H = 1,5 m, echipat cu vane - 1 buc. • Hidrant de incendiu suprateran, cu Dn 100 mm, inclusiv conducta de legătură - 1 buc. Obiectul 4. ÎNLOCUIRE REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ PE STRADA AVRAM IANCU, PÂNĂ LA STAȚIA DE POMPARE APE UZATE MENAJERE DIN PARCUL NICOLAE BĂLCESCU • Rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PP corugat SN10, Dn 315 mm - 187 ml • Rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PP corugat SN10, Di 500 mm - 213 ml • Rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PP corugat SN10, Di 600 mm - 109 ml • Rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PP corugat SN10, Di 800 mm - 14 ml • Cămine de vizitare prefabricate din material plastic, cu Di 1000 mm - 9 buc. • Cămine de vizitare prefabricate din beton, cu Di 1500 mm - 6 buc. • Cămine de vizitare prefabricat din beton, cu Lxlxh =2,1mx1,5mx6,0m, echipat cu stavilă - 1 buc. • Racorduri individuale la canalizarea menajeră, din PP corugat SN10, Dn 200 mm - 22 buc. Obiectul 5. ÎNLOCUIRE REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ PE STRADA MIHAIL KOGĂLNICEANU • Rețea de canalizare menajeră gravitațională, din PP corugat SN10, Di 500 mm - 247 ml • Cămine de vizitare prefabricate din material plastic, cu Di 1000 mm - 7 buc. • Racorduri individuale la canalizarea menajeră, din PP corugat SN10, Dn 200 mm - 6 buc. Obiectul 6. ÎNLOCUIRE REȚELE DE CANALIZARE PLUVIALĂ PE STRADA AVRAM IANCU • Rețea de canalizare pluvială gravitațională, din PP corugat SN10, Dn 315 mm - 266 ml • Rețea de canalizare pluvială gravitațională, din PP corugat SN10, Di 600 mm - 86 ml • Cămine de vizitare prefabricate din material plastic, cu Di 1000 mm - 7 buc. • Cămine de vizitare prefabricate din beton, cu Di 1500 mm - 4 buc. • Racorduri individuale la canalizarea pluvială, din PP corugat SN10, cu Dn 200 mm - 22 buc. • Racorduri pentru preluarea burlanelor, din PVC SN8, cu Dn 110 - 125 mm - 44 buc. • Guri de scurgere cu sifon și depozit, din material plastic, cu Dn 400 mm, inclusiv racorduri din PP corugat SN10, cu Dn 200 mm- 22 buc. În perioada execuției lucrărilor se va asigura funcționarea rețelelor existente la parametrii normali.

