

---

## **Reparare instalatie de desprafuire tip BS 672 (electrofiltrele - ELF nr. 1 si 2, campurile 1 si 2) aferente cazanului de abur nr. 2 tip CR 1244-00 de 420 t/h din cadrul CET II Holboca**

I.D.: 19883377

---

Data publicarii	19.05.17	Coduri CPV	45350000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.499.086,00 RON

---

Descriere: 1.Demontarea de catre Ofertant/Contractant a acoperisului de ploaie si a acoperisului etans aferent electrofiltrelor nr. 1 si 2, campurile 1 si 2. 2.Demontarea si scoaterea de catre Ofertant/Contractant a panourilor cu electrozi de depunere si ramelor cu electrozi de emisie de la interiorul electrofiltrelor. 3.Demontarea si scoaterea de catre Ofertant/Contractant de la interiorul electrofiltrelor a subansamblelor aferente instalatiilor de scuturare emisie. 4.Verificarea si repararea de catre Ofertant/Contractant a carcaselor interioare aferente electrofiltrelor nr. 1 si 2, campurile 1 si 2. 5.Inlocuirea de catre Ofertant/Contractant a electrozilor de tipul CSV aferenti panourilor de depunere. 6.Repararea sau inlocuirea de catre Ofertant/Contractant a ramelor electrozilor de emisie. 7.Inlocuirea de catre Ofertant/Contractant a electrozilor de tipul Isodyn B5, aferenti ramelor de emisie. 8.Revizia, repararea si inlocuirea de catre Ofertant/Contractant a instalatiilor interioare aferente electrofiltrelor nr.1 si 2, campurile 1 si 2, ( ansamble axe-lagare scuturare depunere si emisie, distantiere panouri depunere, distantiere si rigidizari rame emisie, grinzi solidarizare, actionari scuturare depunere si emisie ). 9.Realizarea de catre Ofertant/Contractant a lucrarilor de aliniere panouri si rame scuturare depunere si emisie, montarea distantierelor panouri depunere si rame emisie, axelor scuturatorilor de depunere si emisie, realizarea curselor si a unghiurilor ciocanelor de scuturare depunere si emisie, revizia actionarilor scuturare depunere si emisie. 10.Refacerea acoperisului etans si a acoperisului de ploaie, realizarea de probe, verificari si reglaje la terminarea lucrarilor.

---