

Lucrari de reparatii si schimbare invelitoare

I.D.: 50044926

Data publicarii	24.09.20	Coduri CPV	45261900-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 199.584,00 RON - 199.584,00 RON

Descriere: Desfacere invelitori din tigla solzi-554.49mp;Desfacere invelitori din tabla-39.85mp;Refacere invelitoare, cu "tigla solzi trasa cu 1 cioc C1350x170x11" -594.34mp;Inlocuire scandura de capat(scandura ornata)-100ml; Realizarea sisteme de jgheaburi tip brass ,semirotunde cu D=125mm, din tabla protejata anticoroziv-120ml;Realizarea sisteme de burlane tip brass ,rotunde cu D=90mm, din tabla protejata anticoroziv-120ml;Inlocuire elemente de sarpana deteriorate-40ml;Inlocuire asteriala deteriorata-50ml; Inlocuire elemente de streasina deteriorate-50ml;Vopsitorii anticorozive, la invelitori existente din tabla-400mp;Refacere hidrozolatii bitumate existente, degradate,cu „membrana bituminoasa cu ardezia”- 90.75mp;Confectionare opritori pt zapada din otel, pt acoperisuri din tigla-160kg;Montarea de schele tubulare, si plase de protectie -650mp. Cantitățile sunt orientative conform Caiet de sarcini atașat. Obligatoriu se va vizita amplasamentul - Tg Jiu, str.Siretului nr. 28. Urmărirea execuției se va efectua de un responsabil tehnic cu execuția din partea executantului, și de un diriginte de șantier din partea autorității contractante. Se vor respecta proiectele inițiale ale clădirii, achizitorul va pune la dispoziție documentația tehnică a imobilului. - pentru materialele folosite se vor prezenta : declarații de conformitate/ certificate de calitate/cerificate performanță. Garanție de bună execuție,în max.5 zile de la semnarea contractului: 10% din valoarea contractată
