

90915000-4 Servicii de curatare a cuptoarelor si a semineelor (Rev.2)

I.D.: 44446182

Data publicarii	07.11.19	Coduri CPV	90915000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.500,00 RON - 4.500,00 RON

Descriere: 1. Demontat soba teracota : - Asigurat si protejat perimetrul de lucru (vertical si orizontal) cu folie de protectie - Debavurat capac superior prin curatarea caramizilor - capac de pamant si nisip - Demontat racord de legatura din imbinarea dintre cosul de fum si generatorul de caldura - Debavurat adaosul pamant/nisip din randul de caramizi aplicat pe cahle - Demontat sistemul de fumuri din zona primului rand de cahle ceramice - Extragere cleme de sarma care fac legatura intre cahlele ceramice - Demontat primul rand de cahle ceramice - Depozitat rezidurile rezultate prin debavurare - Trasportat rezidurile rezultate prin debavurare - Trasportat de depozitat cahle ceramice - Pregatirea perimetrului pentru montat Montat soba teracota : - Incarcat materiale in vederea transportarii la beneficiar - Descarcat materiale , depozitarea lor in perimetrul de executie a lucrarii - Efectuat masuratori pentru pozitionarea corecta privind evacuarea gazelor de ardere, cu racord de legatura de 45 ° si sistem de fumuri cu diametru si traseul corespunzator canalului de fum - Masurat si debavarat de adaosul de material functie de pozitia in care este montat - Executat soclul de rezistenta - Executat cleme de sarma pentru prindere cahle - Pregatit materialul omogen pamant/nisip pentru prima etapa - Dimensionat si configurat camera de ardere si cenusar prin pozitionarea samotei - Masurat si echilibrat pe diagonala , vertical si orizontal fiecare cahla ceramica - Decapat caramida de interior, poz
