

Reparatii garaj auto Primaria Iara

I.D.: 61678376

Data publicarii	04.10.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 61.667,18 RON - 61.667,18 RON

Descriere: Desfacerea invelitorilor din carton bitumat (71,81mp), strat suport, sapa de egalizare (71,81mp), mortar de zidarie M 100 s 1030 (2,15mc), aplicare strat de amorsa (71,81mp), izol.hidrof.la acoperisuri(71,81mp), membrana termosudabila P3(80,43mp), membrana termosudabila V4 cu ardezie(80,43mp), sorturi, grafuri si gulere din tabla(33,90m), desfacerea tencuielilor la pereti si tavane(134,55 mp), strat amorsa GR100 -1 STRAT aplicat manual(134,55mp), sapatura manuala de pamant in spatii limitate(0,70mc), turnarea betonului simplu în stratul de 3—20 cm grosime(6,87mc), zidarie din caramida plina presata (0,20mc), plasa de armat.sudata din bare sirma(56,14mp), elicopterizare sapa incl.cuart(51,47mp), ferestre din PVC, cu un singur canat fix(2,40mp), usi metalice confectionate din profiluri de otel usi din aluminiu(15,78mp), usi acces auto din metal(15,78mp), sistem ext. termoizolant cu termoizolatie din polistiren expandat in grosime de 3cm(134,55mp), tencuiala fina driscuita(134,55mp), vopsitorii la balustrade,grile si parapete metalice cu vopsea de ulei(31,56mp), vopsitorii la interior si exterior, la pereti si tavane, executate manual(134,55mp), tablou electric pentru 20 de module complet echipat(1 buc), PRIZA 380 V -32A(2 buc), PRIZA 220 PT(4 buc), corp de iluminat cu 1200 led(4buc), APLICA EXTERIOR IP 65(2 buc), intrerupator simplu st.250 V 10a(2 buc), doza pentru aparate(5 buc), tub pvc protectie (87,55m), cablu energie Retea 220(77,25m), cablu energie , Retea 380(128,75m),
