

Reparatii instalatie electrica la 2 Cantoane Silvice- CS7 Ciocan si CS4 Demacusa, jud. Suceava

I.D.: 20761476

Data publicarii	28.06.17	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.07.17	Pretul estimativ:	10.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Reparatii instalatie electrica la 2 Cantoane Silvice- CS7 Ciocan si CS4 Demacusa, din cadrul INCDS Marin Dracea B.E. Tomnatic Campulung Moldovenesc, ce cuprind materialele necesare pentru refacerea instalatiei electrice si manopera. Materiale CS4 Demacusa: - Cablu CYABYF 3x4mmp-30 metri; -cablu CYABYF 3x2.5mmp-210 metri; -cablu CYABYF 3x1.5 mmp-190 metri; -doze legatura aplicate 15x10 mmp-18 bucati; -comutatoare PT 16A-21 buc; -prize duble PT 16A-19 buc; -tablou PT 8 posturi-3 bucati; -siguranta monofazata 25A-5 bucati; -siguranta monofazata 16A-2 bucati; -siguranta trifazata 32A-1 bucata; -cutie metalica 300x250mmp-1 bucata; -cablu NFA2X 16+25 mmp-20 metri; -CIB monofazat -2 buc; -priza de pamant 4 Ohmi-1 bucata; -tub spiralat 25 mmp-20 bucati; -bec 60W-3 buc; -banda OBBO 13mmp-2 buc; -holtzsurub 20x60 mmp-1 cutie; -aplice-3 bucati; -morsete-5 seturi
Materiale CS7 Ciocan: -cablu CYABYF 3x2.5mmp-145 metri; -cablu CYABYF 3x1.5 mmp-135 metri; -doze legatura aplicate 15x10 mmp-14 bucati; -comutatoare PT 16A-11 buc; -prize duble PT 16A-12 buc; -tablou PT 8 posturi-1 bucati; -siguranta monofazata 25A-3 bucati; -siguranta monofazata 16A-2 bucati; -priza de pamant 4 Ohmi-1 bucata; -tub spiralat 25 mmp-20 bucati; -bec 60W-3 buc; -banda OBBO 13mmp-2 buc; -holtzsurub 20x60 mmp-1 cutie; -aplice-3 bucati; -morsete-5 seturi -intrerupatoare PT 16A-5 bucati