

Lucrări de reparație Conacul Telea-Bologa

I.D.: 58716231

Data publicarii	09.07.21	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	71.388,11 RON - 71.388,11 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Lucrările care se vor executa constau în lucrări de consolidare, reparații și finisaje, atât la interiorul clădirii, cât și la exteriorul ei. Aceste lucrări presupun: interior: reparații fisuri superficiale (sup. 25 mp), fisuri mari (sup. 10 mp), reparații tavan decojit pe o sup. de 14,80 mp, zugrăveli interioare de calitate superioară la pereți și tavane, executate manual cu amorsa și lavabilă de culoare albă pe o sup. de 404,37 mp, gletuit coș fum pe o sup. de 8 mp, refacere geamuri și schimbare elemente deteriorate tocure plătuite, refacere ușă pod (dim. 1,50 m x 1,00 m) în stil dulgheresc, inclusiv balamale și sistem de închidere, subzidire perete camera 5 pe o lungime de 3,70 m, subzidire perete șură 7 m și înlocuirea a doi stâlpi de stejar de 0,15 cm x 0,15 cm cu o înălțime de 3 m, în camera custode de refăcut soba deteriorată necesitând reparații urgente, schimbare scândură degradată din pod pe o sup. de 20 mp; exterior: reparație la streșina cu colț în L din curtea interioară 0,30 mc grinzi de 15 x 15, consolidarea grinzilor existente în șuruburi, decopertat rigolă în curtea interioară de la șură până la poartă evitând infiltrațiile la construcții pe lungimea de 30 m. Achiziționarea de materiale specifice lucrărilor se va face cu avizul beneficiarului cu folosirea materialelor de calitate de către personalul desemnat de beneficiar, refuzându-se utilizarea materialelor care nu corespund din punct de vedere calitativ, cantitativ și al caracteristicilor tehnice necesare executării lucrărilor.
