

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor si executie lucrari in cadrul obiectivului "Modernizare infrastructură de transport în comuna Mârșa, județul Giurgiu "

I.D.: 85953175

Data publicarii	17.08.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.554.986,00 RON - 5.554.986,00 RON

Descriere: Procedura de achizitie publica vizeaza străzi din componența infrastructurii locale existente și zone adiacente străzilor și a drumului județean DJ 601, respectiv: Strada Principală, Strada Primăriei, Strada Câmpului, Strada Școlii, Drumul Județean DJ 601. Tronsoanele de drum supuse intervenției sunt identificate in cadrul documentatiei tehnice, parte integranta a documentatiei de atribuire. SITUATIE PROPUSA Realizarea drumurilor cu parte carosabilă cu lățime cuprinse între 2,75 m și 4,00 m în funcție de condițiile din teren. - acostamente între 0,50 și 0,75 m. - panta în profil transversal de 2,50% sub formă de streășină sau acoperiș. - viteza de proiectare între 20 - 40 km/h cu valori reduse în curbe. - sistem rutier suplu compus din: strat de formă din balast în grosime de 10 cm după compactare, conform STAS 6400-84; strat de fundație din balast în grosime de 15 cm după compactare, conform STAS 6400-84; strat de bază din piatră spartă în grosime de 15 cm după compactare, conform STAS 6400-84; strat de legătură din beton asfaltic de tip BADPC 22,4 în grosime de 6 cm după compactare conform SR EN 13108-1 și AND 605/2016; strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC16 în grosime de 4 cm după compactare conform SR EN 13108-1 și AND 605/2016 Rezultate preconizate Obiect Străzi: modernizarea a unui număr de 8 străzi în lungime totală de 944 m. Obiect - canale colectoare ape pluviale: asigurarea colectării apelor pluviale de suprafațăș evacuare lor către emisari prin canale colectoare în lungime de 687 m. Obiect - trotuare pietonale: realizare trotuare pietonale de-o parte și de alta a drumului județan DJ 601 în lungime totală de 3.211 m. Serviciilor de proiectare, prestate conform legislatiei, normelor, normativelor si standardelor in vigoare sau a celor ce vor aparea pe parcursul derularii contractului, activitati ce vor consta in elaborarea: Elaborare proiect pentru autorizarea/desfiintarea executarii lucrarilor de construire (P.A.C.) Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de executie Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor Precizam ca valoarea estimata TOTALA a contractului este de 5.554.986 LEI .lei fara TVA , din care PROIECTARE: 101.651,39 LEI, fara TVA, din care: Proiect tehnic și detalii de execuție 80.000,00 lei Asistență tehnică din partea proiectantului 21.651,39 lei EXECUTIE 5.453.334, 61 lei, fara TVA din care: Cap 1.2 0 lei Cap 2. 0 lei Cap 4.1 5.412.847,62 lei Cap 5.1 40.486,99 lei Durata de executie a contractului, cuprinzand atat partea de servicii de proiectare (2 luni), cat si partea de executie lucrari(12 luni) este mentionata in DALI, parte integranta a dcumentatiei de atribuire.
