

## **TRECEREA LA 20KV RELETE SDEE SATU MARE DISTRIBUTOR SM1-PA1003 BUJOR-PA1021 MARA SM1**

I.D.: 15125935

Documente participare:

- 7-392438.zip

---

Data publicarii	22.09.16	Coduri CPV	45315300-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.10.16	Pretul estimativ:	8.739.912,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

---

Descriere: Crearea distribuitorului de 20kv SM1-PA1003 Bujor-PA1021 Mara SM1 cu o lungime totala de 12,60 km, prin pozare de cabluri monopolare 12/20kv, conductor Al, sectiune de 150 mmp pe o lungime de 10,12 km si utilizarea de 2,48 km din cablurile existente. Montare: 3 buc.posturi de transformare in anvelopa de beton(echipate cu echipamente de comutatie de 20kv respectiv cu trafo de 20/6/0.4 kv) si anume:PTAB 1007 Bud-630KVA, PTAB 1247-400KVA, PTAB 1240-630KVA. 1 buc.post de transformare in anvelopa de beton la care se vainlocui trafo existent de 6/0.4kv cu trafo 20/0.4kv,si anume la PTAB 1236. 3 buc.posturi de transformare in anvelopa de beton complet echipate care vor inlocui PTM 6/0.4KV existente, si anume PTM 1088-400KVA, PTM 1001-400KVA, PTM 1153-400KVA. 1 buc. post de transformare in anvelopa de beton complet echipat care va inlocui PTZ 6/0.4KV existent, si anume PTZ 1057-400KVA. 10 buc. posturi de transformare zidite la care se vor inlocui echipamentele de 6 si 0.4kv existente cu cu echipamente noi de 20 si 0.4kv dupa realizarea lucrarilor de constructii necesare. 1 buc. post de transformare subteran la se vor inlocui echipamentele de 6 si 0.4kv cu echipamente noi de 20 si 0.4 kv dupa realizarea lucrarilor de constructii necesare. 1 buc. post de transformare zidit care se reechipeaza cu echipamente de 20 si 0.4kv dupa realizarea lucrarilor de constructii necesare.

---