

Execuție lucrări pentru obiectivul "MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL 102/A, în sat Pericei, județul Sălaj", finanțat în baza Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației nr.1499/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea programului Național de Investiții "Anghel Saligny".

I.D.: 98082568

Documente participare:

- FisaDate_DF1216469.pdf
- liste de cant fara pret etapa 1.pdf
- D01.pdf
- D02.jpg
- PG.pdf
- PL.pdf
- PS.pdf
- PTC.pdf
- PTT.pdf
- expertiza pericei.pdf
- memoriu caiet de sarcini.pdf
- referat.pdf
- Autorizatie de construire 102A.pdf
- Caiet de sarcini Dc 102A.pdf
- Formular_propunere_tehnica_DC102A_pericei_28.05.24.docx
- Contract executie lucrari_DC102A_pericei_28.05.2024.doc
- formulare_pericei_28.05.24.docx
- DUAE_CERERE_282976.xml

Data publicarii	04.06.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	19.06.24	Pretul estimativ:	1.338.250,15 RON - 1.338.250,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări pentru obiectivul "MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL 102/A, în sat Pericei, județul Sălaj", finanțat în baza Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației nr.1499/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea programului Național de Investiții "Anghel Saligny. Executia lucrarilor se va face etapizat: Etapa 1: In aceasta etapa se vor realiza lucrarile pentru terasamente, suprastructura, put absorbant, marcaje si indicatoare. Etapa 2: In aceasta etapa se vor realiza lucrarile pentru rigole carosabile, podeț, santuri pereate si sant cu sectiune trapezoidala neprotejata. ACEASTĂ ETAPĂ NU FACE PARTE DIN PREZENTA PROCEDURĂ! Centralizarea principalelor elemente ale DC 102 A Pericei: - lungime carosabil: 2190m - lățime carosabil: 4,00 m. - lungime acostamente: 4380 m - lățime acostamente: 0,50 m - drumuri laterale: 3 buc - platforme de încrucișare: 7 buc - suprafață totală: 10290,49 mp + 2191,29 mp = 12481,78 mp - amenajare șanțuri: șanț trapezoidal în taluz natural L= 2974.47 m, șanț trapezoidal pereat L= 83 m. - podețe transversale: km 0+026,98 podeț - rigolă ac. cu plăcuțe L= 5,10 m, km 0+371,44 podeț - rigolă ac. cu plăcuțe L= 5,10 m, km 0+965,22 podeț tubular riflat DN 600 L=7,80 m, km 1+237,69 podeț tubular riflat DN 600 L= 5,80 m, km 1+414,23 podeț tubular riflat DN 600 L= 5,80 m, km 1+848,34 podeț tubular riflat DN 600 L= 6,30 m, - podețe laterale: km 0+171,18 stg. podeț tubular riflat DN 600 L=8,90 m. - puț absorbant : la km 0+026,98 stg. și la km 0+371,44 stg. 3,00 m x 3,00 m x 2,00 m

