

## **Servicii de proiectare fazele Proiect Tehnic, Detalii de Execuție (PT+DE), Asistență Tehnică din partea proiectantului și Execuție lucrări pentru proiectul de investiție "Asigurarea scurgerii apei pluviale pe partea dreapta a DC 314 Valea lui Bugeac, comuna Mihaesti, judetul Arges"**

I.D.: 38784871

---

Data publicarii	30.09.19	Coduri CPV	45232453-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	927.672,00 RON - 927.672,00 RON
-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Serviciile și lucrările solicitate constau în realizarea următoarelor activități: 1) Servicii de proiectare faza proiect tehnic si detalii de execuție conform HG 907/2016 și anume prestatorul va elabora în 4 exemplare originale piese scrise (memorii tehnice, stabilirea categoriei de importanță, grafic de prestare a lucrărilor, liste de cantități de lucrări, caiete de sarcini, etc.), piese desenate (plan de situație realizat pe baza ridicărilor topografice, profil longitudinal, profiluri transversale, detalii de execuție, etc.); 2) Asistența tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor; 3) Lucrări de execuție lucrări de canalizare a apelor pe garla Bugeac, inclusiv organizarea de șantier. 1. Terasamente: - trasarea lucrarilor prin pichetarea sectiunilor transversale; - inlaturarea si depozitarea pamantului vegetal; - sapatura se va face conform proiectului inclusiv taluzarea; - compactarea pamantului natural sub rambleu. 2. Lucrari de preluare a apelor de suprafata: - lucrari de realizare a canalului proiectat pe o lungime totala de 280m dupa cum urmeaza: 129.0 m cu sectiune tip 1; 93.5 m cu sectiune tip 2; 57.5 m cu sectiune tip 3; - lucrari de realizare a unui podet tubular cu diametrul de 600 mm si lungimea de 6.9 m cu camera de cadere pentru transmiterea apelor pluviale de pe un drum lateral catre garla Valea lui Bugeac; - podet dalat peste garla Valea lui Bugeac cu deschiderea de 1.0 m pentru acces la o proprietate; 3. Siguranta populatiei - parapet metalic semigreu L=280m Valoare estimata = 927.672 ,00 Lei din care, pe capitole bugetare: - Proiect tehnic si detalii de executie = 45.500 lei - Asistenta tehnica din partea proiectantului = 5.278 lei LUCRARI = 855.506 lei Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului = 0 lei Constructii si instalatii = 855.506 lei Organizare de santier (2,5% din C+M) = 21.388 lei Durata contractului este de 20 luni, din care: - 2 luni elaborare PT+DE - 18 luni executie lucrari

---