

## Reabilitare moderata cladire Scoala Gimnaziala , comuna Valea Salciei, judetul Buzau

I.D.: 107003694

Documente participare:

- Caiet de sarcini\_Lucrari-semnat.pdf
- 2 Formulare 5 1-semnat.pdf 1.p7s.pdf
- clauze contractuale scoala-semnat.pdf
- s INSTALATII ELECTRICE-semnat.pdf
- s DEVIZ FARA PRETURI-semnat.pdf
- s DNSH - VALEA SALCIEI-semnat.pdf
- s INSTALATII TERMICE-semnat.pdf
- s Memoriu Tehnic General 2-semnat.pdf
- s Parti desenate arhitectura-semnat.pdf
- FisaDate\_DF1233925.pdf
- DUAE\_CERERE\_311767.xml

Data publicarii	16.12.24	Coduri CPV	45321000-3
Termenul limita pentru depunere:	08.01.25	Pretul estimativ:	1.207.900,35 RON - 1.207.900,35 RON

Descriere: Obiectivul urmarit de Autoritatea Contractanta prin implementarea proiectului "Reabilitare moderata cladire Scoala Gimnaziala, comuna Valea Salciei, judetul Buzau" are ca motivatie cresterii performantei energetice a cladirii unde se desfasoara activitate educationala , imobil cu regim de inaltime P, suprafata construita 461 mp, cu o înălțime la cornișa acoperișului de +3,80 m fata de cota +0,00 si inaltime maxima de 7,03 m fata de cota +0,00. Structura de rezistenta este alcatuita din pereti de zidarie de caramida neconfinata cu stalpitori si centuri. Planseul de peste Parter este de lemn si nu indeplineste rolul de diafragma rigida. Cladirea are forma neregulata cu pereti dispusi pe ambele directii, transversal si longitudinal. - Conform dezvelirilor, fundatiile sunt de tipul talpi continue sub fundatii alcatuite din beton simplu. - In prezent cladirea din amplasament se afla in stare buna, si nu prezenti degradari semnificative. Aceasta cladire nu a suferit lucrari de reabilitare. Se observa fisuri minore cauzate de faptul ca planseul de lemn nu reprezinta diafragma rigida. La data întocmirii raportului de expertiză tehnică, construcția, prezenta o stare tehnică "corespunzătoare", stare asigurată de întreținerea anuale ale clădirii, ținând cont de activitățile ce se desfășoară în clădire. Lucrarile ce se vor executa sunt prezentate in partea scrisa din proiectul tehnic , ce face parte din documentatia de achizitie Categoria de importanta a cladirii : C Clasa de importanta : III Lucrarile ce se vor executa sunt: 1. Lucrari de reabilitare termica a cladirii: - termoizolarea planseului peste parter - schimbare usi interioare cu Tamplariile din aluminiu , foi pline ,clasa de reactie la foc : min C0/A2s1d - Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie din aluminiu, cu garnituri de etanseizare RAL 9010; geam termoizolant - 6-15-4-15-4mm, 3 foi sticla low-e -izolarea termica a fatadei si a soclului 2. Realizarea sistemului de ventilare a spatiilor ocupate cu recuperatoare de caldura 3. Reabilitare instalatie de iluminat 4. Modernizarea instalatiei termice , achizitia pompa de caldura aer-apa 5. Instalarea unor sisteme alternative de productie a energiei din surse regenerabile , inclusiv achizitionarea acestora , in scopul reducerii consumurilor energetice din surse conventionale si a emisiilor de gaze cu efect de sera , respectiv instalarea de panouri fotovoltaice. 6. Alte tipuri de lucrari: Repararea trotuarului de garda Se va schimba invelitoarea cu tigla metalica RAL 1019 Rezultate preconizate: -reducerea consumului de energie primara totala ( kWh/m2 an) - reducerea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (echivalent kgCO2/m2 an) - Suprafata desfasurata reabilitata : 461 mp Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet printr-un raspuns consolidat tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare cu 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile transmise in termenul prevazut la cap.1.3.

