

Modernizarea și re tehnologizarea Pepiniera Silvică Salcea - Ocolul Silvic Adâncata etapa 2, dssv

I.D.: 102855351

Documente participare:

- PT- Pepiniera Salcea.7z
- Foaie de capat.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Modele de Formulare Pepiniera Silvica Salcea.doc
- FisaDate_DF1226295.pdf
- Liste de cantitati si Planse.7z
- Model de contract.pdf
- DUAE_CERERE_300420.xml

Data publicarii	18.09.24	Coduri CPV	45213200-5
Termenul limita pentru depunere:	04.10.24	Pretul estimativ:	3.474.839,00 RON - 3.474.839,00 RON

Descriere: Obiectivul acestei componente este de a armoniza practicile de management forestier cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului în contextul generat de Pactul Verde European și asigurarea tranziției către o Europă neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafețe acoperite cu păduri și refacerea habitatelor degradate. În conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. C2I2A0123000053 încheiat între Ministerul Mediului, Apelor, și Pădurilor și R.N.P. Romsilva - Sucursala Direcția Silvică Suceava, pentru proiectul "Modernizarea si re tehnologizarea Pepiniera Silvica Salcea - Ocolul Silvic Adancata - Ocolul Silvic Adâncata", utilajele/echipamentele trebuie achiziționate, livrate, recepționate astfel încât să nu fie depășit termenul de implementare prevăzut în Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR/2023/C2/S/I.2.A. Descrierea succintă a obiectivului de investiții propus din punct de vedere tehnic și funcțional: -realizarea unui depozit de stocare si refrigerare de tip Hală prefabricată lățime 12.5m, lungime 45m, înălțime la streășină 5.5m, structura de rezistența este complet galvanizată, inchiderile din panouri sandwich cu poliuretan, grosime 120mm; la exterior tablă din oțel galvanizat, prevopsită, acoperită cu strat de silicon poliester; la interior tablă din oțel galvanizat, prevopsită acoperită cu strat de silicon poliester dotat cu o instalatie de refrigerare si umidificare (depozit frigorific pentru depozitare puieti forestieri, temperatura -5 / +5C, umiditate 75%, cu doua unitati split si evaporator, cu optiune de control al umiditatii, dezumidificare / umidificare, accesorii pentru evaporator si refrigerant si tablou electric de control temperature si umiditate), infrastructura cu placa de beton armat pe toata suprafata halei si instalatie de iluminat si prize de 220V si 380V atat pe exterior cat si pe interior. - realizarea unei sere de 10 x 100 m cu pereti verticali, cu instalatie retractabila de irigare si administrare ingrasaminte, si un sistem de irigare prin aspersie pentru o sola de 170 m lungime si 35 m latime destinate producerii puietilor forestieri containerizati, dotate cu o linie de pregatire a substratului, umplere a tavitelor si insamantarii acestora. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<https://e-licitatie.ro/pub>). Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 6-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.