

"Construire garaj , extindere Laborator Cladire C2 cu un corp P+2+M si imprejmuire teren

I.D.: 7187807

Documente participare:

- CAET SARCINI DETALII I DESENE.rar.p7s
- CONTRACT LUCRARI MODEL.docx.p7s
- FORMULARE.LUCRARI.docx.p7s
- CAET SARCINI DETALII II DESENE.rar.p7s
- CAET SARCINI DETALII III DESENE.rar.p7s
- CAET SARCINI ARHITECT REZ INST.rar.p7s
- CAET SARCINI INST INCENDIU I.rar.p7s
- CAET SARCINI DETALI IV DESENE.rar.p7s
- CAET SARCINI INST EL SI TERMICE DESENE.rar.p7s
- CAET SARCINI INST SANITARE DESENE.rar.p7s
- CAET SARCINI INSTALATII DET INCENDII MANSARDA SIST VERTICALA DESENE.rar.p7s
- CAET SARCINI INSTALATII INCENDIU.rar.p7s
- CAET SARCINI MANSARDA SISTEMATIZARE VERTICALA.rar.p7s
- CAET SARCINI OBIECT 2 GARAJ.rar.p7s
- CAET SARCINI OBIECT 3 IMPREJMUIRE.rar.p7s
- CAET VSARCINI ARHIT REZ INST I.rar.p7s
- FisaDate_No109116_IP.pdf

Data publicarii	14.08.13	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 30.08.13

Descriere: corp P+2+M , Imprejmuire teren . Obiect 1 . Extindere laborator cladire C2 cu un corp P+2+M. Extinderea propriu-zisa este o extindere noua alipita cu rost seismic celei existente. Structura de rezistenta a extinderii propuse pentru corpul C2 cu regim de inaltime P+2+2E+M este alcatuita din cadre de beton armat dispuse pe cele doua directii ortogonale la parter si la cele 2 etaje si cadre de lemn lamelar incheiat pentru zona de mansarda .Fundatiile sunt fundatii directe de suprafata izolate sub stalpii cadrelor legate cu grinzi de fundatie pe cele doua directii. Adancimea de fundare , conform recomandarilor din studiul geotehnic va fi cota de -1,70 cu respectarea adancimii de fundare a cladirii existente .Planseul peste parter , planseul peste etaj 1 si planseul peste etaj 2 sunt din beton armat si se va turna monolit . Obiect 2 . Construire garaj . Garajul va avea structura de rezistenta metalica cu stalpi din profile metalice laminate , grinzi din profile laminate cu inima plina dispuse pe cele doua directii , pane si contravanturi de acoperia .Fundatiile sunt fundatii directe de suprafata izolate sub stalpii metalici ai cadrelor . Acoperisul este sarpanta metalica contravantuata in plan orizontal. Obiect 3 .Imprejmuire teren . Imprejmuirea se realizeaza cu panouri alcatuite din sipci metalice fixate pe stalpi din teava neagra pentru constructii 50x50x5 . Fundatia imprejmuirii este continua cu bloc din beton si soclu de b.a . Val.estimata a contractului, fara cheltuielile diverse si neprevazute este de 1361047,00 lei.Procentul aferent chelt. div. si neprevazute = 3,39% din val.estimate a contractului, fara a se lua in calcul val.chelt. div. si neprevazute. Val.alocata chelt.div. si neprevazute = 46225,00,00 lei, care se obtine aplicand procentul 3,39% la valoarea estimata de 1407272,00 lei a contractului calculata fara cheltuielile diverse si neprevazute
