

Proiectare, execuție lucrări de modernizare gradinite in localitatile: Arpasu de Jos, Arpasu de Sus si Nou Roman în cadrul proiectului "MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITE, COMUNA ARPASU DE JOS, JUDETUL SIBIU"

I.D.: 36975724

Data publicarii 03.07.19 Coduri CPV 45210000-2

Pretul estimativ: 1.856.723,33 RON - 1.856.723,33 RON

Descriere: Proiectare, execuție lucrări de modernizare gradinite in localitatile: Arpasu de Jos, Arpasu de Sus si Nou Roman în cadrul proiectului "MODERNIZARE SI DOTARE GRADINITE, COMUNA ARPASU DE JOS, JUDETUL SIBIU" Gradinitile ce urmeaza sa fie modernizate si dotate se afla in comuna Arpasu de Jos, respectiv in satul Nou Roman, satul Arpasu de Sus si satul Arpasu de Jos si au caracteristicile tehnice descrise mai jos : GRADINITA NOU ROMAN S teren= 220,0 mp. Regim de inaltime: Parter Existent: Ac = 66,92 mp ; Ad = 66,92 mp ; Au = 52,82 mp ; POT existent= 30,42 % CUT existent= 0,304. Propus: Ac = 95,09 mp ; Ad = 95,09 mp ; Au = 75,42 mp ; A gazon verde=73,62 mp ; A alei exterioare = 101 mp ; A spatii gradina flori=20,28 mp ; A gropi nisip=14,14 ; POT propus= 43,223 % CUTpropus = 0,4322. H cornisa = 4,70 ml ; H max = 8,06 ml GRADINITA ARPASU DE SUS S teren= 394,0 mp. Regim de inaltime:Sp+P Existent: Ac = 168,69 mp ; Ad = 248,31 mp ; Au = 195,11 mp ; POT existent= 42,815 % CUTexistent = 0,63. Propus: Ac = 168,69 mp ; Ad = 264,04 mp ;Au = 205,39 mp ;A gazon verde=73,62 mp ; A alei exterioare=101 mp ; A spatii gradina flori=20,28 mp ; A gropi nisip=14,14 POT propus= 42,815 % CUTpropus = 0,67. H cornisa = 4,10 ml ; H max = 8,73 ml ; GRADINITA ARPASU DE JOS S teren= 512,0 mp. Regim de inaltime: Sp+P+E Existent: Ac = 117,25 mp ;Ad = 274,91 mp ; Au = 198,33 mp ; POT existent = 22,90 % CUTexistent = 0,537. Propus: Ac = 166,07 mp ; Ad = 323,73 mp ; Au = 238,23 mp ; A gazon verde=243,71 mp ; A alei exterioare=155 mp ; A spatii gradina flori=23,00 mp ; A gropi nisip=39,85 ; POT propus = 32,4355 % CUT propus = 0,6323. H cornisa = 8,05 ml ; H max = 13,52 ml ;