

Lucrari de executie "CONSOLIDARE, REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN, COMUNA ANDRASESTI, JUDETUL IALOMITA"

I.D.: 33949408

Documente participare:

- 7-SCN1038064.zip

Data publicarii	20.02.19	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 15.03.19

Descriere: Obiectivul de face obiectul prezentului contract este amplasat in comuna Andrasesti, Judetul Ialomita. Lucrarile propuse a se realiza constau in consolidarea, reabilitarea si modernizarea dispensarului uman din comuna Andrasesti.. Aceste lucrari sunt : La exterior: -Reabilitarea termica cu polistiren expandat -Refacerea soclului si termoizolare cu polistiren extrudat - Zugraveli exterioare - fatade si soclu -Inlocuirea glafurilor exterioare -Inlocuire tamplarie exterioara - cu tamplarie PVC -Inlocuirea jgeaburilor si a burlanelor -Inlocuirea completa a acoperisului -Inlocuirea planseu existent din lemn , cu planseu din B. A -Termoizolarea podului cu vata bazaltica -Refacerea trotuarelor si platformelor pietonale perimetrare - Dotarea acceselor cu balustrade -Montarea unei instalatii de paratrasnet -Rampa pentru persoane cu dizabilitati -Realizarea unei fose septice -Racordarea noilor grupuri sanitare la reseaua de apa exterioara existenta, la cuva vidanjabila noua propusa pe teren si la centrala termica existent La interior: Se propun : o 1 G.S pentru persoane cu dizabilitati (dotat cu 1 lavoar si 1 closet). - Recompartimentarea va fi realizata din pereti de gips-carton RBI (rezistenti la umiditate). o Doua grupuri sanitare pentru pacienti, separate pe sexe -Se propune compartimentarea zonei destinata arhivei si realizarea unui cabinet medical nou. -Se propune compartimentarea zonei farmaciei. -Se propune inchiderea verandei cu zidarie BCA -Se va realiza, prin compartimentare, o zona destinata curateniei -Se vor inlocui finisajele peretilor cu vopsea lavabila antibacteriana si vopsea acrilica antibacteriana -Se va inlocui finisajul tavanelor cu vopsea lavabila antibacteriana -Se va inlocui pardoseala existenta cu covor PVC antibacterian pentru (cabinetele medicale si sala de asteptare). -Se va inlocui tamplaria interioara din PVC/lemn cu tamplarie noua din PVC -Se vor monta glafuri interioare -Se va conforma cladirea pentru a satisface cerintele de calitate -Se va inlocui complet instalatia electrica -Se va inlocui complet instalatia termica -Se va prelungi instalatia sanitara pentru grupul sanitar propus -Se propune dotarea cabinetelor medicale si a salii de asteptare - in limita bugetului -Se propune dotarea cu o centrala termica, pozitionata in corpul de Cladire C2, alaturi de o depozitare pentru lemne. -Partial sobele existente vor ramane pe pozitii. -Dotarea chepengului de acces in pod cu scara.