

## Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea moderată a clădirilor publice, Primăria Lunca Mureșului"

I.D.: 93255651

### Documente participare:

- documentatie tehnica.part07.rar
- documentatie tehnica.part08.rar
- documentatie tehnica.part09.rar
- documentatie tehnica.part10.rar
- documentatie tehnica.part11.rar
- documentatie tehnica.part12.rar
- FisaDate\_DF1204106.pdf
- 2024.02.05 modele de formulare 1.doc
- CAIET DE SARCINI REABILITARE PRIMARIA LUNCA MURESULUI S.pdf
- CONTRACT DE LUCRARI REABILITARE PRIMARIA LUNCA MURESULUI S.pdf
- documentatie tehnica.part01.rar
- documentatie tehnica.part02.rar
- documentatie tehnica.part03.rar
- documentatie tehnica.part04.rar
- documentatie tehnica.part05.rar
- documentatie tehnica.part06.rar
- DUAЕ\_CERERE\_262690.xml

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 14.02.24 | Coduri CPV | 45210000-2 |
|-----------------|----------|------------|------------|

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 05.03.24 | Pretul estimativ: | 2.906.587,38 RON - 2.906.587,38 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Amplasamentul construcției ce urmează a fi reabilitat, face parte din localitatea Lunca Mureșului nr. 303, CF. 73606-C1, comuna Lunca, jud. Alba. Construcția existentă a fost edificată în anul 1911. Infrastructura clădirii este alcătuită din fundații continue de beton simplu sub pereți portanți, plăci din beton armat pe sol, planșeu peste subsolul parțial din bolțișoare de cărămidă susținut din grinzi metalice. Suprastructură alcătuită din pereți portanți din zidărie de cărămidă plină fără elemente de confinare, planșeu peste parter alcătuit din grinzi de lemn și acoperiș tip șarpantă de lemn în mai multe ape cu învelitoare din țiglă ceramică. Se propune consolidarea fundațiilor, realizate noi din beton armat, cămășirea pereților existenți din subsol, consolidarea pereților parter prin dispunerea stâlpișorilor din beton armat, reconfigurarea golurilor în pereții portanți din zidărie de cărămidă, desfacerea acoperișului și a planșeului existent de peste parter, executarea unui planșeu nou din beton armat peste parter, realizare scară nouă din beton armat pentru legătura parter – mansardă, mansardarea construcției prin pereți portanți din zidărie de cărămidă GVP confinat cu stâlpișori din beton armat, realizarea unei rețele de centuri și grinzi din beton armat peset pereții mansardei, refacere șarpantă de lemn în două ape cu învelitoare de țiglă ceramică. Nevoia de bază de la care pornește necesitatea proiectului, este aceea de a eficientiza energetic clădirea Primăriei Comunei lunca Mureșului. În vederea asigurării fondurilor necesare proiectului, autoritatea contractantă a încheiat un contract de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 10 – Fondul local, I.3 – Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, titlu apel: PNRR/2022/C10/I3, runda 1. Notă: 1. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/ informații suplimentare cu 7 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

