
INLOCUIRE INSTALATIE ELECTRICA LA STATIA METEOROLOGICA CALAFAT

I.D.: 42795091

Data publicarii	13.05.19	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 14.995,84 RON - 14.995,84 RON

Descriere: Lucrarea consta in inlocuirea instalatiei electrice interioare in cladirea compusa din 4 birouri, hol, grup sanitar si exterioara pe alee de acces 30 m pe stalpi metalici existenti pentru iluminat. Montare tablou electric 6 circuite echipat cu sigurante bipolare 25A, 20A, 16A, 10A, montare cablu electric Fy 3x2,5 mm pentru prize si Fy 2x1,5 mm pentru iluminat, montat pe canelut 25x20mm, 25x16mm, 16x16mm. Montare corpuri de iluminat tip plafoniera 9 buc. 2x18W, 2x36W, montare prize duble 10 buc, intrerupatoare duble 8 buc., montare cablu aerian pentru iluminat exterior si anexa, montare proiectoare de exterior 4 buc. si crepuscular 1 buc.
