

Execuție lucrări pentru obiectivul " ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BARCANI, JUDEȚUL COVASNA".

I.D.: 93949495

Documente participare:

- Autorizatie de construire-semnat.pdf
- FisaDate.pdf
- Deviz general si Listele de cantitati
- Caiet de Sarcini CAV-semnat.pdf
- III.Modele de formulare-semnat.docx
- IV.Model contract lucrari-semnat.doc
- V.Propunere tehnica - Lucrari-semnat.docx
- FisaDate_DF1206021.pdf
- 01. Infrastructura-semnat.zip
- 00. Parti scrise-semnat.zip
- 02. Arhitectura-semnat.zip
- 03. Instalatii electrice-semnat.zip
- 04. Instalatii sanitare-semnat.zip
- 05. Rezistenta-semnat.zip
- A01_Plan de situatie_Barcani-semnat.pdf
- CF 23994-semnat.pdf
- Organizare de santier_parte desenata-semnat.pdf
- Organizare de santier_parte scrisa-semnat.pdf
- PAD 23994-semnat.pdf
- Plan topografic 23994-semnat.pdf
- Referat Af Barcani-semnat.pdf
- Referate Edilitare-semnat.pdf
- Referate Arhitectura-semnat.pdf
- Referate Electrice-semnat.pdf
- Referate Infrastructura-semnat.pdf
- Referate Rezistenta-semnat.pdf
- SSM-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_266463.xml

Data publicarii	29.02.24	Coduri CPV	45222110-3 45100000-8 45223210-1 45232130-2 45233120-6 45310000-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	18.03.24	Pretul estimativ:	2.256.561,60 RON - 2.256.561,60 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Pe terenul propus se va amenaja o platforma ape care se vor desfasura toate activitatile specific centrului de colectare a deșeurilor, se vor amenaja mai multe zone cu funcțiuni bine determinate. Se vor executa următoarele lucrări: • Platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap- tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; • Platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă (1886mp); • Canalizare pentru colectarea apelor pluviale; • Zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție(887mp); • Copertină cu învelitoare din tablă cutată pe structură metalică ușoară (conform proiect de rezistență) pentru protecția containerelor deschise; - Imprejmuire a amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă - acționare manuală; In zona de acces principal se va monta un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor) amplasat in zona de acces. Pe lângă lucrările de amenajare descrise mai sus, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări (achiziționate centralizat de catre Ministerul Mediului): • container de tip baracă pentru administratie -supraveghere, prevăzut cu un mic deposit de scule si două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetatenii care aduc deseuri; • container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casa (pisici, caini, pasari); • container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanti, medicamente expirate, baterii); • containere prevazute cu presă pentru colectarea debleurilor de hartie/carton, plastic, respective textile; • containere inchise si acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor electrice/electronice, a celor de uz casnic , etc; • containere de tip SKIP deschise, pentru deseuri de stică -geam, respectiv sticle/borcane, recipient; • containere deschise, inainte de tip ab.roll pentru anvelope, deseuri metalice, deseuri de curte, gradina; • containere deschise, joase, de tip sb-roll pentru deseuri din constructii, moloz; • scari mobile metalice (otel zincat) pentru descarcarea deseurilor in containere deschise inalte; • compactoare colectare deseuri constructii, moloz, hartie, carton; Valoarea estimata a contractului de achiziție publica de lucrări pentru investiția : Execuție lucrări pentru obiectivul " ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BARCANI, JUDEȚUL COVASNA" este de conform devizului general al obiectivului de investitii de 2.256.561,60 lei fara TVA , din care: • Capitolul I - Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului: - Subcapitolul 1.2 - Amenajarea terenului - 39.251,52 lei fara TVA; • Capitolul IV - Cheltuieli pentru investiția de bază: - Subcapitolul 4.1 - Construcții și instalații - 2.042.228,32 lei fara TVA; - Subcapitolul 4.2 - Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 16.245,65 lei fara TVA; • Capitolul V - Alte cheltuieli: - 5.1 - Organizare de șantier : - 5.1.1 - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 96.918,78 lei fara TVA; - 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării santierului - 61.917,33 lei fara TVA;
