

## **LUCRARI DE EXECUȚIE - MODERNIZARE DRUM ALEEA ORJANU, L=0,170 KM, ÎN COMUNA OARJA, JUDEȚUL ARGEȘ**

I.D.: 70048881

Data publicarii	06.06.22	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 279.378,00 RON - 279.378,00 RON

Descriere: LUCRARI DE EXECUȚIE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE DRUMURI pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE DRUM ALEEA ORJANU, KM 0+000 (STR. VARIANTA GIURGIULUI)-0+ 170, L=0,170 KM, ÎN COMUNA OARJA, JUDEȚUL ARGEȘ”, conform ofertei publicate. Tronsonul de drum propus pentru modernizare cu îmbrăcăminte asfaltică, se formează din strada Varianta Giurgiului (modernizată cu asfalt) și se desfășoară în intravilanul comunei pe o lungime de L=161m. Viteza de proiectare adoptată este de 25-30 km/h. În profil transversal proiectul prevede: - Lățime parte carosabilă - 4.00 m, - Lățime acostamente - 0.50 m, - Pante transversale carosabil în aliniament spre axul drumului - 2.5%, - Pante transversale acostamente din asfalt spre axul drumului - 2.5%. Amenajarea părții carosabile proiectate se va face cu următoarea structură rutieră: - 4 cm strat de uzură BAPC 16 rul 50/70, - 6 cm strat de legătură BADPC22.4, - 15 cm piatră spartă, - 40 cm fundație de balast. Scurgerea apelor se va realiza atât prin profilul longitudinal cât și prin profilul transversal, apele fiind dirijate prin intermediul pantelor transversale și longitudinale către podețul din ricole cu placuțe tip pișcot, proiectat la intrarea pe strada ORJANU, apoi apele pluviale vor fi dirijate transversal drumului modernizat Strada Varianta Giurgiului printr-un podeț tubular cu D=600 mm și B=10 m. Pentru asigurarea siguranței circulației, sunt prevăzute marcaje longitudinale, transversale și indicatoare rutiere. Atașat P.T.+C.S.+D.E