

## **Execuție lucrări pentru proiectul „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea, etapa a V-a bloc 44 strada Tudor Vladimirescu nr. 9 C ”**

I.D.: 98072730

Data publicării 03.06.24 Coduri CPV 45321000-3

Pretul estimativ: 1.146.868,42 RON - 1.146.868,42 RON

Descriere: Lucrări de execuție conform caietului de sarcini nr. 11/9314/(RU) 9315 din 09.02.2024, a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție pentru proiectul „Lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Adjud, județul Vrancea, etapa a V-a bloc 44 strada Tudor Vladimirescu nr. 9 C ”. Lucrările ce vor fi efectuate sunt: 1. Reabilitarea termică a pereților exteriori, prin montarea unui strat termoizolant din vată minerală bazaltică, prin montarea unui strat termoizolant de vată bazaltică de 15 cm, amplasat pe partea exterioară, protejat cu masă de șpaclu de minim 5 mm grosime și tencuială acrilică structurală de minim 1,5 mm grosime, 2. Reabilitare tâmplărie exterioară prin înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie cu tocuri și cercevele din PVC în sistem pentacameral, cu ranforsări din profile metalice galvanizate, cu geam termoizolant dublu 4+16+4, cu o suprafață tratată cu un strat reflectant având un coeficient de emisie  $e < 0,10$  și cu un coeficient de transfer termic  $kg = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$  ( $R = 0,51 \text{ m}^2\text{K/W}$ ) 3. Reabilitare pentru soclu și zonele de acces în bloc intrare casa scării, 4. Reabilitare pentru planșeul superior cu vată bazaltică de 10cm ușoară și 5cm vată bazaltică rigidă, 5. Montare panouri solare fotovoltaice pentru alimentarea corpurilor de iluminat de pe casa scării, 6. Asigurarea ventilației naturale a bucătăriilor și băilor prin montare de grile de ventilare și dotarea ferestrelor cu fante pentru evitarea producerii condensului, 7. Modernizarea instalațiilor de iluminat pe casa scării prin montarea de corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată inclusiv tehnologie LED, 8. Montare sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald, sisteme exterioare cu reglare manuală tip rulouri. Valoarea estimată (fără TVA) a contractului ce urmează a fi atribuit este de 1.146.868,42 lei (fără TVA) și este compusă din: - Cap. 4\_Cheltuieli pentru investiția de bază 1.143.868,42 lei (fără TVA) - Cap. 5.1\_Organizare de șantier 3.000,00 lei (fără TVA) Cheltuieli diverse și neprevăzute aferente proiectului sunt în cuantum de 52.000,00 lei (fără TVA), nu se vor oferta, nefiind incluse în valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit. Decontarea acestora va putea fi făcută doar în condițiile stipulate de Legea 98/2016. Descrierea detaliată a lucrărilor este disponibilă în proiectul tehnic anexat documentației de atribuire. Termenul de execuție a lucrărilor este de 5 luni de la data comunicării ordinului de începere a lucrărilor. Ofertantul își va asuma respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH), astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului. Nota: Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 6 (șase) zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, dacă transmiterea solicitărilor respectă termenul prevăzut la I.3, respectiv 8 zile.