

---

**Achiziție servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Amenajarea aleilor pietonale și refacerea sistemului centralizat de evacuare a apei pluviale în localitatea Fântânele, comuna Fântânele, județul Iași”**

I.D.: 39316520

Documente participare:

- Notificare DSP.pdf
- Notificare DSVSA.pdf
- Studiu de fezabilitate-parte 01.pdf
- Studiu de fezabilitate-parte 02.pdf
- Studiu de fezabilitate-parte 03.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- 12. Formulare.doc
- Declaratie cu persoanele cu functii de decizie.pdf
- 13. Model contract cadru.doc
- FisaDate\_DF1067260.pdf
- DUAE\_CERERE\_33261.xml
- Clarificare-01-29.10.2019

---

Data publicarii	23.10.19	Coduri CPV	45233222-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	08.11.19	Pretul estimativ:	599.413,65 RON - 599.413,65 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: Obiectivul de investiții ce urmează a se realiza în comuna Fântânele, județul Iași, ce constă prin execuția de alei pietonale în lungul drumului DC 140 Km 19+600-22+172, în suprafață de 1746 mp și a sistemului centralizat de evacuare a apelor pluviale, va fi consolidat la nivel de comună, acesta fiind compus din următoarele lucrări: - Se vor executa alei pietonale în lungul drumului comunal DC 140 km 19+600-22+172 - 1746 mp prin execuția unei suprastructuri din pavaj vibropresat cu grosimea de 6 cm; - Se va executa un sist.rutier suplu cu o suprastructură din pavaj vibropresat cu grosimea de 8 cm; - Se vor repara șanțurile din beton existente, prin înlocuirea sau reparații ale dalelor existente - Se vor executa șanțuri noi din beton C30/37- 1369 ml; - Se vor executa rigole carosabile cu plăcuțe 159 ml; - Se va asigura scurgerea apelor în dreptul proprietăților prin execuția unor podețe corugate cu diametrul de 400 încadrate în timpane betonate. Se propun următoarele categorii de lucrări: - 10 cm strat de balast; - 5 cm strat de nisip pilonat; - 6 cm pavaj din pavele ornamentale vibropresate autoblocante conf. NP 116-2004 SRT 5 - Execuție șanțuri din beton ciment; Tronsonul cuprins între km 21+068-21+106 stanga poziționat langa carosabil va avea următoarea structură: - 30 cm strat de balast - 5 cm strat de nisip pilonat - 8 cm pavaj din pavele ornamentale vibropresate autoblocante conf. NP 116-2004 SRT 14 Val. estimată a contr.ste de: 599.413,65 lei din care val.eligibilă de 596.391,70 lei și val.neeligibilă de 3.021,95 lei. din care: -Cap. 3.5.6.Proiect tehnic și detalii de execuție\_\_\_14.284,30 lei -Cap.3.8.1.Asistență tehnică din partea proiectantului - neeligibil\_\_\_3.021,95 lei -Cap. 4.1.Construcții și Instalații\_\_\_582.107,40 lei din care: - Obiect 1-Alei pietonale cu pavaj de 6 cm \*Terasamente, sistematizări pe verticală și amenajări exterioare\_\_\_\_\_4.556,24 lei \*Rezistență\_\_\_\_\_173.771,34 lei -Obiect 2-Alei pietonale cu pavaj de 8 cm \*Terasamente, sistematizări pe verticală și amenajări exterioare\_\_\_\_\_1.860,74 lei \*Rezistență\_\_\_10.665,42 lei -Obiect 3-Refacerea sistemului centralizat de evacuare a apei pluviale \*Terasamente, sistematizări pe verticală și amenajări exterioare\_\_\_\_\_4.579,56 lei \*Rezistență\_\_\_386.674,10 lei Se va avea în vedere o perioada de proiectare de maxim 1 luna calendaristica și 4 luni pentru executia lucrarilor, asistenta tehnica fiind pe toata perioada de executie a lucrarilor (se adauga 4 luni perioada de timp friguros). Atentie: Termenul in care operatorii economici pot solicita clarificari, in conformitate cu prevederile art. 160, (2) din Legea 98/2016 modificat prin OUG 107/2017, este de 10 zile pana la depunerea ofertelor. Termenul in care Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar tuturor solicitarilor este de 6 zile inainte de data depunerii ofertelor.

---