

Executie lucrari la obiectivul 'IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII DE INVATAMANT LA LICEUL TEHNOLOGIC BRATIANU-MUNICIPIUL DRAGASANI'

I.D.: 48630135

Data publicarii	04.08.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Se doreste modernizarea urmatoarelor cladiri din cadrul Liceului tehnologic Bratianu: Corpul B - Cladire de invatamant (sali de cursuri) A. Inlocuirea hidroizolatiei la fundatii si soclu B. Refacerea, trotuarului perimetral C. Izolarea termica a peretilor exteriori perimetrali si a soclului prin anvelopare cu termosistem D. Reparatii locale sau inlocuire sarpanta daca este cazul (conform expertizei tehnice) E. Ignifugarea si tratarea impotriva microorganismelor a elementelor din lemn care compun sarpanta F. Termoizolarea podului si a planseului de paste subsol G. Inlocuirea invelitoarei si a sistemului de preluare a apelor pluviale de la nivelul acoperisului; H. Refacerea finisajelor interioare (tavane, pereti, pardoseli); I. Refacerea instalatiilor interioare (termice, electrice, sanitare); J. Inlocuirea tamplariei interioare si exterioare; K. Dotarea cu toate elementele necesare desfasurarii activitatii didactice (echipamente, materiale, mobilier, etc); L. Montarea unui sistem de ridicare pentru persoanele cu dizabilitati. Corpul C - Cladire cantina - laborator pentru laboratorul pentru specializarile tehnologice : (tehnician analize produse alimentare. Tehnician in industria alimentara, ospatar, vanzator in unitati de alimentatie publica) : A. Inlocuirea hidroizolatiei la fundatii si soclu B. Refacerea, trotuarului perimetral C. Izolarea termica a peretilor exteriori perimetrali si a soclului prin anvelopare cu termosistem D. Reparatii locale sau inlocuire sarpanta daca este cazul (conform expertizei tehnice) E. Ignifugarea si tratarea impotriva microorganismelor a elementelor din lemn care compun sarpanta F. Termoizolarea podului si a planseului de paste subsol G. Inlocuirea invelitoarei si a sistemului de preluare a apelor pluviale de la nivelul acoperisului; H. Refacerea finisajelor interioare (tavane, pereti, pardoseli); I. Refacerea instalatiilor interioare (termice, electrice, sanitare); J. Inlocuirea tamplariei interioare si exterioare; K. Dotarea cu toate elementele necesare desfasurarii activitatii (echipamente, materiale, mobilier, etc); Dotari si echipamente Prin proiect se propun solutii privind : - modul de amenajare si dotare a salilor de clasa, al laboratoarelor; - modul de amenajare si mobilare interioara prin achizitionarea de mobilier, banci individuale si scaune pentru fiecare sala de clasa.