

## **Lucrări aditionale la lucrarea de bază "MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL BODOR -DRUM DE LEGATURA INTRE DN 12A-DJ 127, COMUNA LUNCA DE JOS"**

I.D.: 50896882

---

Data publicarii	23.10.20	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 431.661,65 RON - 431.661,65 RON

---

Descriere: Prezenta procedură cuprinde realizarea unui zid de sprijin pentru apărarea malului stâng al râului Trotuş în localitatea Lunca de Jos, în prelungirea cu 57 în amonte și cu 25 m în aval a zidului de sprijin executat în cadrul lucrării de bază cu denumirea "Modernizarea drumului comunal bodor -drum de legatura intre dn 12a-dj 127, comuna Lunca de Jos". Având în vedere că valoarea estimată de proiectant a acestor lucrări adiționale la lucrarea de bază, conform anexei la dispoziția de santier, depășește 50 % din valoarea lucrării de bază, în această situație nu poate fi aplicată procedura de negociere fără publicarea unui anunț de participare, fiind necesară organizarea unei proceduri simplificate. Caracteristicile tehnice și constructive ale zidului de sprijin propus sunt identice cu cele ale zidului de sprijin realizat în cadrul lucrării de bază. Lucrările care fac obiectul prezentei proceduri : - Executarea săpăturilor mecanice și manuale pentru fundația zidului de sprijin; 344,97 mc; - Turnarea betonului C16/20 în fundația zidului de sprijin Lungime zid 82(57+25) ml, He=2.80 - 3.50 m : 293.26 mc; - Turnare betonului simplu C30/37 în elevația zidului de sprijin He=2.80 - 3.50 m : 318.58 mc; - Strat suport pentru hidroizolații din mortar marca 100, aplicat peste un amorsaj din lapte de ciment grosime de 2 cm : 180.4 mp; - Hidroizolații la elevația zidului de sprijin cu mastic bituminos : 180.4 mp; - Umplutura de pământ la spatele zidurilor de sprijin inclusiv compactare : 429,41 mc; - Zidarie uscată din piatra brută executată în drenuri în spatele zidurilor de sprijin: 147,04 mc.

---